

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
 " " " 2019 г.
 О.Н. Герасименко

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
 на ремонт помещений, фасада административного здания и гаража Слюдянского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
 по адресу: Иркутская обл., г. Слюдянка, ул.Парижской Коммуны, 7

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Административное здание (нежилое помещение)			Потребность в основных материалах		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Демонтажные работ Помещ.: 7-12									
1	Демонтаж кирпичных перегородок толщ. до 150 мм (помещ.13)	м2	11,52	Бой кирпича	т	3,69	стр. мусор			
2	Демонтаж плинтусов ПВХ (помещ.11,12,13)	м пог	54,01	Лом ПВХ	т	0,01	стр. мусор			
3	Снятие линолеума (помещ. 11,12,13)	м2	29,07	Линолеум	т	0,15	стр. мусор			
4	Разборка фрагментов кирпичной кладки стен (пробивка проемов 1,75х2,1м) (помещ.8)	м3	3,50	Бой кирпича	т	5,60	стр. мусор			
5	Демонтаж коробов из ГКЛ (помещ.13)	м2	3,65		т	0,05	стр. мусор			
6	Демонтаж перегородки из ГКЛ (помещ.10)	м2	3,96		т	0,10	стр. мусор			
7	Демонтаж жалюзи металлических	м2	7,74				повторное использование			
8	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9х2,1м) (4 шт.)	м2	7,56		т	0,03	стр. мусор			
9	Демонтаж светильников встраиваемых	шт	6,00	Светильник светодиодный встраиваемый	т	0,01	повторное использование			
10	Демонтаж подвесного потолка из плит "Армстронг"(помещ. 9,10,13)	м2	45,13	потолок "Армстронг"	т	0,09	стр. мусор			
11	Разборка бетонных оснований полов толщ. 200 мм (М 200) (помещ.13)	м2	28,00	Лом бетонный	т	13,44	стр. мусор			
12	Разборка бетонных оснований полов толщ. 30 мм (М 200) (помещ.13)	м2	4,50	Лом бетонный	т	0,32	стр. мусор			
13	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ по металлическому каркасу (помещ.13)	м2	44,30	ГКЛ	т	0,50	стр. мусор			

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
	Помещ.: 3, 4, 5 (Санузлы)										
1	Демонтаж приборов сантехнических	шт	4,00	Умывальник	шт.	2	стр. мусор				
2	Демонтаж труб водоснабжения Ø 15 мм	п пог	10,00	Унитаз	шт.	2					
3	Демонтаж труб канализационных Ø 100 мм	п пог	10,00	Металлический лом	т	0,01	стр. мусор				
4	Демонтаж дверей деревянных (0,8*2,1)	шт	4,00	Металлический лом	т	0,03	стр. мусор				
5	Демонтаж облицовки стен из керамической плитки	м2	14,49	Двери деревянные	м2	6,72	стр. мусор				
6	Демонтаж кирпичных перегородок (толщ.до 200 мм)	м2	15,78	Керамический бой	т	0,41	стр. мусор				
7	Разборка конструкции пола из керамической плитки	м2	4,60	Бой кирпича	т	5,05	стр. мусор				
8	Демонтаж плинтусов бетонных	м.п.	15,36	Керамический бой	т	0,19	стр. мусор				
9	Снятие линолеума	м2	17,70	Плинтус бетонный	т	0,00	стр. мусор				
	Ремонтные работы			Линолеум	м2	0,09	стр. мусор				
	Помещ.: 9, 10										
1	Устройство обшивки стен из ГКЛ по металлическому каркасу	м2	2,00					ГКЛ в комплекте с металлическими профилями	м2	2,00	подрядчик
2	Демонтаж-монтаж витражных алюминиевых перегородок со стеклянным заполнением	м2	7,74				повторное использование				
3	Монтаж подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	15,00					подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	15,00	подрядчик
8	Монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт	3,00					светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	3,00	подрядчик
3	Установка дверных блоков из алюм. профиля с обалачикой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем (2 шт.)	м2	3,78					подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	6,00	подрядчик
3	Окраска латексным (акриловым) составом ранее окрашенных откосов	м2	7,01					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый)	шт.	2,00	подрядчик
4	Окраска поверхностей стен ранее окрашенных латексным (акриловым) составом	м2	33,58					пена монтажная	шт.	2,00	подрядчик
5	Смена уголков декоративных их ПВХ	м пог	21,45	Уголки ПВХ		0,00	стр. мусор	ограничитель	шт.	2,00	подрядчик
6	Смена плинтусов	м пог	11,40	Плинтус ПВХ		0,00	стр. мусор	Краска водоэмульсионная (латексная) RAL 9016	т	0,004	подрядчик
								Краска водоэмульсионная (латексная) RAL 9016	т	0,02	подрядчик
								Уголок декоративный ПВХ (цвет белый)	м пог	21,45	подрядчик
								Плинтус алюминиевый в комплекте с крепежными изделиями	м пог	11,40	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах			Поставщик
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	
16	Монтаж декоративных решеток под радиаторы отопления (0,9*0,9)	шт.	1,00					подрядчик
	Монтаж мебельных досок	м пог	10,00					подрядчик
	Помещ.: 7,8							
1	Установка оконных блоков из ПВХ профиля (2,1*1,80) (1 шт.)	м2	3,78					подрядчик
2	Установка оконных откосов ПВХ	м2	2,24					подрядчик
3	Установка досок подоконных шириной 400 мм	м пог	2,60					подрядчик
4	Ремонт штукатурки	м2	1,00					подрядчик
5	Окраска поверхностей стен ранее окрашенных латексным (акриловым) составом	м2	38,11					подрядчик
6	Смена уголков декоративных их ПВХ	м пог	5,00	Уголки ПВХ		0,00	стр. мусор	подрядчик
7	Смена плинтусов	м пог	15,00	Плинтус ПВХ		0,00	стр. мусор	подрядчик
8	Прокладка труб отопления Ø15	м пог	20,00					подрядчик
9	Устройство врезок в существующие системы водоснабжения из стальных труб Ø15	шт.	2,00					подрядчик
10	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 15 мм	шт.	2,00					подрядчик
11	Монтаж алюминиевых радиаторов отопления	шт	1,00					подрядчик
12	Окраска труб системы отопления эмалевым составом	м2	1,20					подрядчик
13	Монтаж мебельных досок	м пог	10,00					подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Помещ.13											
1	Монтаж подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	29,03					подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	29,03	подрядчик
2	Монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	5,00					светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	5,00	подрядчик
								подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	10,00	подрядчик
3	Монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	6,00					светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	6,00	повторное применение
								подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	12,00	подрядчик
4	Демонтаж-монтаж металлического дверного блока (0,9х2,1м) (1 шт.)	м2	1,89	Блок металлический дверной	шт	1,00	повторное использование				
5	Устройство стяжки цементной (толщ. До 20 мм)	м2	33,00					раствор цементный	м3	0,67	подрядчик
6	Устройство пола из керамогранитной плитки с подбором	м2	33,00					Плитка керамогранитная (300х300мм)	м2	33,00	подрядчик
7	Монтаж плинтусов	м пог	46,64					Плинтус алюминиевый в комплекте с крепежными изделиями	м пог	46,64	подрядчик
8	Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу	м2	5,15					ГКЛ в комплекте с металл.профилями	м2	5,15	подрядчик
								Доска подоконная ПВХ шириной 400 мм	м пог	5,00	подрядчик
9	Обшивка стен ГКЛ по металлическому каркасу	м2	54,38					ГКЛ в комплекте с металл.профилями	м2	54,38	подрядчик
10	Монтаж декоративных решеток под радиаторы отопления (0,15х0,4м)	шт.	10,00					декоративная решетка 150х400м (ПВХ) цвет белый	шт.	10,00	подрядчик
11	Монтаж декоративных решеток под радиаторы отопления (0,6*0,6м)	шт.	4,00					декоративная решетка 600х600м (ПВХ) цвет белый	шт.	4,00	подрядчик
12	Окрашка поверхностей стен ранее окрашенных латексным (акриловым) составом	м2	59,71					Краска водоэмульсионная (латексная) (RAL 2016)	т	0,04	подрядчик
13	Шпатлевка поверхностей стен из ГКЛ с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом	м2	40,56					Шпатлевка	т	0,002	подрядчик
								Краска водоэмульсионная (латексная)	т	0,01	подрядчик
14	Установка уголков декоративных их ПВХ	м пог	40,80					Уголок декоративный ПВХ (цвет белый)	м пог	40,80	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
15	Монтаж мебельных досок	м пог	10,00		мебельные доски из ЛДСП шириной 200 мм, цвет серый	м пог	10,00
	Помещ.: 11,12						
1	Устройство стяжек цементных толщ. слоя до 20 мм	м2	18,90		раствор цементный	м3	0,40
2	Укладка линолеума насухо	м2	10,07		Линолеум "Таркет" класс 33	м2	10,07
3	Монтаж плинтусов ПВХ	м пог	11,70		Плинтус ПВХ	м пог	11,70
4	Окраска поверхности пола механически стойкими красками	м2	8,80		Бетон-контакт	т	0,003
					Краска типа Аквопол	т	0,003
5	Шпательование поверхности стен из ГКЛ	м2	7,02		Сухая шпательовочная смесь типа "Бетонит"	т	0,003
					Грунт	т	0,01
6	Окраска стен по готовому основанию латексным (акриловым) составом	м2	60,92		Краска водоэмульсионная (латексная)	т	0,02
7	Окраска поверхностей металлических дверей и решеток эмалевыми составами	м2	3,78		Краска типа ПФ 115	т	0,001
	Помещ.: 4, 5 (Санузлы)						
1	Устройство стяжек цементных (толщ. слоя 10 мм)	м2	6,75		раствор цементный	м3	0,07
2	Устройство пола из Устройство перетеродок толщ. 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе, с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией.	м2	6,75		Грунт	т	0,002
					Плитка керамогранитная	м2	6,75
3		м2	12,30		ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	12,30
4	Обшивка стен ПВХ-панелями (кол-во рёбер 29шт) по каркасу в сан.узле	м2	28,23		стеновые ПВХ-панели (кол-во рёбер 29шт) по согласованию с заказчиком	м2	28,23
5	Устройство коробов декоративных из ПВХ-панелей (кол-во рёбер 29шт) и подоконных досок ПВХ на металлическом каркасе	м2	6,57		стеновые ПВХ-панели (кол-во рёбер 29шт) по согласованию с заказчиком	м2	6,57
					Доски подоконные ПВХ шириной 300мм	м пог	4,20
					Решетка радиаторная 600х600мм (цвет белый)	шт	3,00
					Решетка радиаторная 150х400 мм (цвет белый)	шт	4,00

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
6	Монтаж плинтусов алюминиевых	м пог	12,60					Плинтус алюминиевый в комплекте с крепежными изделиями	м пог	12,60	подрядчик
7	Устройство потолка реечного	м2	6,48					Потолок реечный подвесной в комплекте (цвет серый)	м2	6,48	подрядчик
8	Монтаж светильников накладных	шт	2,00					светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	2,00	подрядчик
9	Монтаж уголков декоративных их ПВХ	м пог	32,40					Уголок декоративный ПВХ (цвет белый)	м пог	32,40	подрядчик
10	Установка дверного блока (0,8х2,1) из алюм. профиля с обналичкой, порогом, ограничителем (2 шт)	м2	3,78					двери глухая из алюм. профиля (0,8х2,1) в комплекте, с обналичкой, порогом пена монтажная ограничитель	шт. шт. шт.	2 2 2	подрядчик
11	Установка решетки вентиляционной	шт	3,00					Решетка вентиляционная 200х200 мм	шт	3,00	подрядчик
Помещ. 6											
1	Демонтаж - монтаж конструкций коробов защитных	м2	5,00	Доски	т	0,10	стр. мусор	Брусok 50х50 мм	м3	0,08	подрядчик
2	Пропитка деревянных поверхностей антисептиком	м2	10,00					Фанера хвойных пород 21мм	м2	5,00	подрядчик
3	Окраска деревянных поверхностей эмалевым составом	м2	5,00					Состав антисептический	т	0,001	подрядчик
4	Устройство навесного замка	шт.	1,00					Эмаль ПФ 115 (RAL 9016)	т	0,001	подрядчик
5	Ремонт штукатурки	м2	3,00					замок навесной	шт.	1,00	подрядчик
6	Шпательование поверхности стен из ГКЛ	м2	6,15					Раствор цементно-песчаный	м3	0,03	подрядчик
7	Окраска стен по готовому основанию эмалевым составом по штукатурке	м2	25,24					Сухая шпатлевочная смесь типа "Ветонит"	т	0,01	подрядчик
8	Окраска стен по готовому основанию латексным (акриловым) составом по штукатурке	м3	18,44					Грунт	т	0,002	подрядчик
9	Установка дверного блока (0,9х2,1) из алюм. профиля с обналичкой, порогом, ограничителем (2 шт)	м2	3,78					Эмаль ПФ 115 (Цвет RAL 9016)	т	0,005	подрядчик
								Краска водоэмульсионная (латексная)	т	0,01	подрядчик
								двери глухая из алюм. профиля (0,8х2,1) в комплекте, с обналичкой, порогом пена монтажная ограничитель	м шт. шт.	1,8 2 2	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
	Помещ. 3										
1	Укладка линолеума	м2	17,70					линолеум "Таркет" класс 33	м2	17,70	подрядчик
2	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих	м.п.	15,36					плинтус ПВХ в комплекте	м пог	15,36	подрядчик
3	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	3,00					алюминевый порог	м.п.	3,00	подрядчик
4	Окраска стен по готовому основанию латексным (акриловым) составом	м2	47,16					Краска водоэмульсионная (латексная) RAL 9016	т	0,01	подрядчик
5	Окраска двери деревянной эмалевым составом	м2	2,10					Грунт	т	0,001	подрядчик
6	Установка уголков декоративных из ПВХ	м пог	26,00					Эмаль ПФ 115 (RAL 9016)	т	0,0002	подрядчик
	Электромонтажные работы							Уголок декоративный ПВХ (цвет белый)	м пог	26,00	подрядчик
1	Установка распределительных коробок	шт.	3,00					распределительная коробка	шт.	3,00	подрядчик
2	Установка выключателей наружных одноклавишных	шт.	5,00					выключатель	шт.	5,00	подрядчик
3	Установка блоков розеток наружного на 2 места	шт.	5,00					блок розеток наружный	шт.	5,00	подрядчик
4	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	шт.	30,00					кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	30,00	подрядчик
								кабель-канал ПВХ 16x10	м.п.	30,00	подрядчик
								кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	30,00	подрядчик
5	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	30,00					гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	30,00	подрядчик
6	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	30,00					кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	30,00	подрядчик
								кабель-канал ПВХ 16x10	м.п.	30,00	подрядчик
								кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	30,00	подрядчик
7	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	30,00					гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	30,00	подрядчик
8	Установка автоматов защитных на 25мА	шт.	3,00					автомат защитный 25мА	шт.	3,00	подрядчик
	Санитарно-технические работы										
1	Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ	м пог	4,00					Труба ПВХ Ø110 мм	м пог	1,00	подрядчик
								Труба ПВХ Ø 50мм	м пог	3,00	подрядчик
2	Устройство трубопроводов водоснабжения из стальных труб Ø 15 мм	м.п.	7,00					Трубы стальные водопроводные 15x2,5 ГОСТ 3262-75	м.п.	7,00	подрядчик
3	Устройство врезок в существующие системы водоснабжения из стальных труб Ø15	шт.	1,00								подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах							
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик	
4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 15 мм	шт.	4,00						вентиль Ø15 мм	шт.	4,00	подрядчик
5	Демонтаж-монтаж водоподогревателя	шт.	1,00	Водоподогреватель проточный, настенной установки	шт.	1,00	повторное использование					
6	Монтаж гибких подводок	шт.	5,00						гибкая подводка Ø15 мм	шт.	5,00	подрядчик
7	Установка умывальника со смесителем и сифоном	шт.	1,00						Умывальник керамический со смесителем и сифоном	шт.	1,00	подрядчик
8	Установка унитаза	шт.	1,00						Унитаз типа "Компакт" в комплекте	шт.	1,00	подрядчик
9	Теплоизоляция стояков	м	3,00						материал рулонный типа "Пенофол"	м2	1,00	подрядчик
10	Окраска трубопроводов систем водоснабжения и отопления	м2	3,00						Эмаль ПФ 115 (Цвет белый)	т	0,001	подрядчик
11	Окраска радиаторов чугунных, с круглыми ребрами	м2	2,00						Эмаль ПФ 115 (Цвет белый)	т	0,0002	подрядчик
2 этаж												
Демонтажные работы												
1	Демонтаж плинтусов ПВХ	м пог	128,98	Лом ПВХ	т	0,01	стр. мусор					
2	Снятие линолеума	м2	133,30	линолеум	т	0,67	стр. мусор					
3	Разборка дощатого пола (помещ.3)	м2	15,00	Доски, бруски	т	0,42	стр. мусор					
4	Демонтаж кабель-каналов	м пог	50,00	Лом ПВХ	т	0,02	стр. мусор					
5	Демонтаж деревянного дверного блока (0,9x2,1м) (4 шт.)	м2	3,00	Дверь деревянная	т	0,03	стр. мусор					
6	Демонтаж подвесного потолка из плит "Армстронг" (помещ.:3,7)	м2	25,80	подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	т	0,03	стр. мусор					
Ремонтные работы												
(Помещения 2 этажа, за исключением 3)												
1	Установка дверного блока (0,9x2,1) из алю. профиля с облицовкой, порогом, ограничителем (2 шт)	м2	3,78						двери глухая из алю. профиля (0,8x2,1) в комплекте, с облицовкой, порогом	м шт. шт.	1,8 2 2	подрядчик
2	Монтаж подвесного потолка из плит "Армстронг" (помещ.7)	м2	10,80						подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	10,80	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
3	Замена плит подвесного потолка "Армстронг"	м2	10,00					Плиты подвесного потолка "Армстронг"	шт.	26,00	подрядчик
4	Смена обоев по ГКЛ с последующей окраской латексным (акриловым) составом	м2	248,35					обои	м2	248,35	подрядчик
5	Окраска поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионными составами	м2	71,82					Краска водоэмульсионная (латексная)	т	0,08	подрядчик
6	Укладка линолеума насухо	м2	118,30					Линолеум "Таркет" класс 33	м2	118,30	подрядчик
7	Монтаж плинтусов ПВХ	м пог	113,38					Плинтус ПВХ	м пог	113,38	
8	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	16,00					Алюминевый порог	м.п.	16,00	подрядчик
9	Монтаж мебельных досок	м пог	20,00					мебельные доски из ЛДСП шириной 200 мм, цвет серый	м пог	20,00	подрядчик
10	Окраска деревянных переплетов окон ранее окрашенных	м2	2,00					Эмаль ПФ 115	т	0,0004	подрядчик
11	Окраска решетки металлической эмалевым составом	м2	26,70					Эмаль ПФ 115	т	0,004	подрядчик
12	Окраска поверхностей дверей и наличников, ранее окрашенных	м2	30,20					Эмаль ПФ 115	т	0,01	подрядчик
13	Замена ручек, замков в дверях деревянных	компл	21,00					Комплект: замок врезной, ручки нажимные	компл	21,00	подрядчик
14	Устройство коробов из ГКЛ по металлическому каркасу	м2	3,00					ГКЛ в комплекте с металл.профилями	м2	3,00	подрядчик
15	Монтаж декоративных решеток под радиаторы отопления (0,15х0,4м)	шт.	9,00					Доска подоконная ПВХ шириной 600 мм	м пог	2,70	подрядчик
16	Монтаж декоративных решеток под радиаторы отопления (0,60х0,6м)	шт.	4,00					декоративная решетка 150х400м (ПВХ) цвет белый	шт.	9,00	подрядчик
								декоративная решетка 600х600м (ПВХ) цвет белый	шт.	4,00	подрядчик
	Помещение 3										
1	Устройство подготовки пола из цем-песч. раствора (толщ. 50 мм)	м2	15,00					Раствор цем-песчаный	м3	0,75	подрядчик
2	Устройство пола из керамогранитной плитки	м2	15,00					Плитка керамогранитная	м2	15,00	подрядчик
3	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе, с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией.	м2	10,95					Клей плиточный	кг		подрядчик
								ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	10,95	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах				
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
4	Обшивка стен ПВХ-панелями (кол-во рёбер 29шт) по каркасу	м2	27,04					стеновые ПВХ-панели (лицевой слой (≈ 2,5мм, кол-во рёбер 29шт) по согласованию с заказчиком	м2	27,04	подрядчик
5	Устройство коробов декоративных из ПВХ-панелей (кол-во рёбер 29шт) на деревянном каркасе	м2	1,25					стеновые ПВХ-панели (кол-во рёбер 29шт) по согласованию с заказчиком	м2	1,25	подрядчик
6	Смена обоев по ГКЛ с последующей окраской латексным (акриловым) составом	м2	25,47					Люк сантехнический 250х250 мм	шт	2,00	
7	Монтаж плинтусов алюминиевых	м пог	12,10					обои	м2	25,47	подрядчик
8	Монтаж плинтусов ПВХ	м пог	9,90					Краска водоэмульсионная (латексная)	т	0,01	подрядчик
9	Устройство потолка реечного	м2	15,00					Плинтус алюминиевый в комплекте с крепежными изделиями	м пог	12,10	подрядчик
10	Установка дверного блока (0,8х2,1) из алум. профиля с обналичкой, порогом, ограничителем (2 шт)	м2	3,36					Плинтус ПВХ в комплекте с крепежными изделиями	м пог	9,90	подрядчик
11	Монтаж уголков декоративных их ПВХ	м пог	30,00					Потолок реечный подвесной в комплекте (цвет серый)	м2	15,00	подрядчик
12	Установка решетки вентиляционной	шт	2,00					двери глухая из алум. профиля (0,8х2,1) в комплекте, с обналичкой, порогом	м шт. шт.	1,8 2 2	подрядчик
13	Установка люков сантехнических	шт	1,00					пена монтажная ограничитель	м пог	30,00	подрядчик
	Электромонтажные работы							Уголок декоративный ПВХ (цвет белый)	шт	2,00	подрядчик
1	Демонтаж - монтаж светильников светодиодных офисных, встроенных	шт	7,00	светильник светодиодный, встроенный (600х600мм)	шт.	7,00	повторное использование	Решетка вентиляционная 200х200 мм	шт	1,00	подрядчик
2	Монтаж светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт	7,00					Люк сантехнический 250х250 мм	шт	14,00	подрядчик
3	Установка распределительных коробок	шт.	3,00					подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	7,00	подрядчик
								светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	14,00	подрядчик
								подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	3,00	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
4	Установка выключателей наружных одноклавишных	шт.	8,00				подрядчик
5	Установка блоков розеток наружного на 2 места	шт.	8,00				подрядчик
6	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	шт.	30,00				подрядчик
7	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	30,00				подрядчик
8	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	30,00				подрядчик
9	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	30,00				подрядчик
10	Демонтаж - монтаж датчиков охранно-пожарной сигнализации	шт	20,00	Датчик дымовой Датчик объемный	шт.	10 10	повторное использование
Санитарно-технические работы							
1	Монтаж трубопроводов канализации из труб ПВХ	м пог	5,00				подрядчик
2	Устройство трубопроводов водоснабжения из стальных труб Ø 15 мм	м.п.	7,00				подрядчик
3	Устройство врезок в существующие системы водоснабжения из стальных труб Ø15	шт.	1,00				подрядчик
4	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 15 мм	шт.	7,00				подрядчик
5	Монтаж водоподогревателя	шт.	1,00				подрядчик
6	Монтаж гибких подводок	шт.	7,00				подрядчик
7	Установка умывальника со смесителем и сифоном	шт.	2,00				подрядчик
8	Установка унитаза	шт.	1,00				подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использова-ние	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
9	Теплоизоляция стояков	м2	3,00					материал рулонный типа "Пенофол"	м2	3,00	подрядчик
10	Окраска трубопроводов систем водоснабжения и отопления масляным составом	м2	7,00					Эмаль ПФ 115 (Цвет белый)	т	0,001	подрядчик
11	Окраска радиаторов чугунных, с круглыми ребрами	м2	10,00					Эмаль ПФ 115 (Цвет белый)	т	0,002	подрядчик
	Лестничная клетка										
1	Ремонт штукатурки стен	м2	5,00					цемент-песч раствор	м3	0,19	подрядчик
2	Окраска поверхностей стен ранее окрашенных эмалевым составом	м2	155,02					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,10	подрядчик
3	Окраска поверхностей потолков ранее окрашенных эмалевым составом	м3	46,62					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,03	подрядчик
4	Окраска полов ранее окрашенных эмалевым составом	м4	46,62					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,01	подрядчик
5	Окраска перил лестничных ранее окрашенных	м2	10,00					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,001	подрядчик
6	Окраска поверхности двери металлической с расчисткой от старой краски	м2	2,10					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,0003	подрядчик
	Наружные работы										
1	Устройство каркаса из стальных прокатных профилей для установки фронтона	т	0,10					Уголок стальной прокатный 50х50	т	0,10	подрядчик
2	Устройство фронтона из металлосайдинга	м2	16,32					Металлосайдинг в комплекте с крепежными материалами (согласовать с Заказчиком)	м2	16,32	подрядчик
3	Окраска металлических поверхностей ранее окрашенных (ограждения, стойки, элементы каркаса)	м2	15,00					Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	т	0,002	подрядчик
4	Демонтаж - монтаж вывески световой (из отдельных световых коробов - букв) L_вывески=10,0м	шт.	1,00	Вывеска световая	шт	1,00	повторное использование				подрядчик
5	Демонтаж - монтаж вывески несветовой L_вывески=3,0м	шт.	1,00	Вывеска не световая	шт	1,00	повторное использование				подрядчик
6	Монтаж прожекторов светодиодных	шт.	3,00					Прожектор светодиодный типа СДЮ-07-20 (20Вт)	шт.	3,00	подрядчик
								Кронштейн для крепления прожекторов	шт.	3,00	подрядчик

№ п/п	Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах			Поставщик
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	
7	Монтаж жалюзи (1 компл.)	м2	4,00				Жалюзи металлические, с электроприводом, в комплекте с пультом управления	подрядчик
8	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	50,00				кабель ВВГ 3*2,5	подрядчик
9	Ремонт штукатурки наружной поверхности стен	м2	5,00				гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	подрядчик
10	Окраска фасадов акриловым составом	м2	41,07				Сухие строительные смеси на цементном вяжущем	подрядчик
							Краска акриловая типа Акриал-Люкс	подрядчик
Гараж								
1	Очистка помещения от мусора	м3	1,00					
2	Окраска стен, ранее окрашенных, эмалевым составом	м2	136,83				Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	подрядчик
3	Окраска стен, ранее окрашенных, водозащитными составами	м2	243,77				Краска водозащитная (латексная) цвет белый.	подрядчик
4	Окраска потолков, ранее окрашенных, водозащитными составами	м2	145,50				Краска водозащитная (латексная) цвет белый.	подрядчик
5	Окраска поверхностей металл. ворот, ранее окрашенных	м2	51,84				Краска эмалевая (цвет черный)	подрядчик
6	Окраска труб отопления, ранее окрашенных	м2	10,00				Краска эмалевая (цвет серый RAL 9016)	подрядчик
7	Окраска полов акриловым составом	м2	80,00				Краска типа Акрипол	подрядчик
							Грунтовка Бетонконтакт	подрядчик
Прочие работы								
1	Очистка помещений от строительного мусора с загрузкой в мешки	тн	32,00					Подрядчик
2	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	32,00					Подрядчик

Примечания:

1. Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора на полигон твердых бытовых отходов.
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду является обязанностью Подрядчика.

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ А.В. Тарков