

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер

О.Н. Герасименко

" " 2019 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)

на ремонт помещений административного здания, гаража и элементов благоустройства территории

Баяндаевского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергообит"

по адресу: Иркутская обл., п.Баяндай, ул.Энергетиков, 1

Наименование работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах						
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик	
		Демонтажные работы										
1	Демонтаж плинтусов	м.п.	98,0	плинтус ПВХ	м.п.	98,0	стр. мусор					
2	Снятие линолеума	м2	97,0	линолеум	м2	97,0	стр. мусор					
3	Демонтаж фанеры	м2	15,0	фанера	м2	15,0	стр. мусор					
4	Демонтаж деревянного настила пола из досок 50мм	м2	15,0	доска 50мм	м3	0,75	стр. мусор				-	
5	Демонтаж утеплителя типа "УРСА" 100мм	м2	15,0	утеплитель	м3	1,5	стр. мусор					
6	Демонтаж досок черного пола	м2	15,0	доски 25мм	м3	0,4	стр. мусор					
7	Снятие обоев	м2	249,0	обои	м2	249,0	стр. мусор					
8	Демонтаж подвесного потолка "Армстронг"	м2	25,0	подвесной потолок "Армстронг"	м2	25,0	повт.исп.					
9	Демонтаж входного металлического дверного блока (левого)	шт.	1	дверной блок металлический	м2	1,89	стр. мусор					
10	Демонтаж розеток	шт.	20,0	розетка	шт.	20,0	стр. мусор					
11	Демонтаж выключателей	шт.	9,0	выключатель	шт.	9,0	стр. мусор					
12	Демонтаж светильников	шт.	17,0	люминисц. светильник ртутные лампы	шт.	17,0 68,0	стр. мусор повт.исп.					
13	Демонтаж светильников в гараже	шт.	6,0	светильник люминисцентный	шт.	6,0	стр. мусор					
14	Демонтаж тепловой завесы	шт.	1,0	тепловая завеса	шт.	1,0	повт.исп.					
15	Демонтаж металлических порогов	п.м.	13,0	пороги металлические	м.п.	13,0	стр. мусор					
16	Демонтаж мебельных досок	п.м.	15,0	мебельные доски	м.п.	15,0	стр. мусор					
17	Демонтаж светильников наружного освещения	шт.	3,0	светильник	шт.	3,0	стр. мусор					
18	Демонтаж конвекторов	шт.	17,0	конвектор	шт.	17,0	стр. мусор					
19	Демонтаж деревянного крыльца	м2	7,5	пиломатериал	м3	0,5	стр. мусор					
20	Демонтаж столбов информационного щита	шт.	2,0	труба стальная	кг	50,0	стр. мусор					подрядчик
21	Демонтаж информационного щита	м2	2,5	щит	м2	2,5	стр. мусор					
1	Ремонт стыков листов ГКЛ в углах помещений	м.п.	15,0	демонтаж "серпянки"	м.п.	20,0	стр. мусор	армирующая сетка "серпянка"	м.п.	20,0	подрядчик	
2	Шпаклевание стен ГКЛ	м2	100,0					шпательная сетка "Витонит"	кг	100,0	подрядчик	
3	Оклейка стен обоями с окраской	м2	250,0					обои текстурные под окраску клей обойный	м2 кг	260,0	подрядчик	
4	Монтаж входного дверного блока с терморазрывом (1*2,1)	м2	2,1					дверной блок входной типа "Север-2" пена монтажная	шт. шт.	1,0 2,0	подрядчик	
5	Устройство ограничителей открывания дверей	шт.	8,0					доводчик	шт.	1,0	подрядчик	
6	Устройство досок черного пола	м2	15,0					ограничитель дверной доски 25мм	шт. м3	8,0 0,4	подрядчик	

7	Устройство базальтового утеплителя	м2	15,0						базальтовый утеплитель 100мм	м3	1,5	подрядчик
8	Устройство дощатого настила по деревянным лагам с антисептированием за два раза	м2	15,0						доска 50мм	м3	0,75	подрядчик
9	Устройство пароизоляции	м2	15,0						состав типа "Древотекс"	кг	10,0	подрядчик
10	Устройство фанеры с антисептированием	м2	15,0						пароизоляция	м2	15,0	подрядчик
11	Устройство линолеума	м2	100,0						фанера 12мм	м2	17,0	подрядчик
12	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	100,0						состав типа "Древотекс"	кг	10,0	подрядчик
13	Установка металлических порогов	п.м.	10,0						линолеум "Таркет" класс 33	м2	110,0	подрядчик
14	Установка мебельных досок	п.м.	20,0						клей для линолеума	м2	105,0	подрядчик
15	Установка выключателей	шт.	9,0						пороги металлические инвентарные	м.п.	10,0	подрядчик
16	Установка блока розеток на 1 место	шт.	10,0						мебельная доска 250мм	м	20,0	подрядчик
17	Установка блока розеток на 2 места	шт.	5,0						саморезы 4x45мм	шт.	9,0	подрядчик
18	Установка блока розеток на 3 места	шт.	5,0						выключатель (цвет серый)	шт.	10,0	подрядчик
19	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	50,0						розетка на 2 места (цвет серый)	шт.	5,0	подрядчик
20	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	20,0						розетка на 2 места (цвет серый)	шт.	5,0	подрядчик
21	Установка конвекторов	шт.	15,0						розетка на 3 места (цвет серый)	шт.	5,0	подрядчик
22	Обшивка стен панелями МДФ по каркасу в сан.узле (цвет согласовать с заказчиком)	м2	15,5						кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	50,0	подрядчик
23	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	28,0						кабель-канал ПВХ 16x10	м.п.	20,0	подрядчик
24	Устройство подвесного потолка "Армстронг"	м2	25,0	потолок "Армстронг"	м2	25,0	поят. исп.		конвектор 1,5кВт	шт.	15,0	подрядчик
25	Замена плиток подвесного потолка "Армстронг"	м2	25,0	плитки "Армстронг"	шт.	70,0	поят. исп.		панели МДФ 325x9x2700 (цвет согласовать с заказчиком)	м2	16,0	подрядчик
26	Установка тепловой завесы	шт.	1,0						светильник светодиодный >45Вт, >4500лм	шт.	28,0	подрядчик
27	Установка автоматов защитных	шт.	1,0						подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	56,0	подрядчик
28	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой	шт.	7						плитки потолка "Армстронг"	шт.	70,0	подрядчик
29	Монтаж кондиционера в зале	шт.	1,0						автомат защитный 25А	шт.	1,0	подрядчик
30	Ремонт повреждённого защитного жалюзи с электроприводом (1600*1650 мм)	шт.	1,0	защитные жалюзи с электроприводом	шт.	1	поят. исп.		уплотнитель	м.п.	65,0	подрядчик
1	Устройство клапанов инфильтрации воздуха КИВ 125 с устройством отверстий Ø 125мм	шт.	6,0						кондиционер типа Midea 24 HRN1	шт.	1,0	подрядчик
2	Сверление отверстий Ø315 в деревянных стенах, толщиной 180мм	шт.	1,0						кабель-канал 60x60	м	10,0	подрядчик
3	Монтаж воздухопроводов вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,6мм, Ø100 мм	м пог	3,0						трубка медная 1/2"	м	10,0	подрядчик
4	Монтаж воздухопроводов вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø200 мм	м пог	12,0						теплоизоляция 12,7мм	м	20,0	подрядчик
5	Монтаж воздухопроводов вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø315 мм	м пог	5,0						кабель ВВГ 3x2,5	шт.	1,0	подрядчик
									розетка	шт.	1,0	подрядчик
									клапан инфильтрации воздуха КИВ 125	шт.	6,0	подрядчик
												подрядчик
									воздуховоды из оцинкованной стали 0,6мм Ø100 мм	м.п.	3,0	подрядчик
									хомут подвесной Ø100	шт.	6,0	подрядчик
									воздуховоды из оцинкованной стали 0,6мм Ø200 мм	м.п.	12,0	подрядчик
									хомут подвесной Ø200	шт.	9,0	подрядчик
									воздуховоды из оцинкованной стали 0,6мм Ø315 мм	м.п.	5,0	подрядчик
									хомут подвесной Ø315	шт.	4,0	подрядчик
									зонт Ø315	шт.	1,0	подрядчик

6	Монтаж тройников из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	шт	5,0					тройник из оцинк. стали Ø315*200*200	шт.	1,0	подрядчик
7	Монтаж отводов 90 из оцинкованной стали толщ. 0,6мм	шт	4,0					тройник из оцинк. стали Ø200*200*100	шт.	2,0	подрядчик
8	Монтаж диффузоров универсальных с гофрой алюминивевой	шт.	6,0					тройник из оцинк. стали Ø200*100*100	шт.	2,0	подрядчик
9	Монтаж клапана обратного	шт.	1,0					отвод 90 из оцинк. стали Ø315	шт.	1,0	подрядчик
10	Монтаж шумоглушителя	шт.	1,0					отвод 90 из оцинк. стали Ø200	шт.	1,0	подрядчик
11	Установка вентилятора канального	шт	1,0					отвод 90 из оцинк. стали Ø100	шт.	1,0	подрядчик
12	Установка регулятора скорости	шт	1,0					диффузор универсальный типа ДПУ-М	шт.	6,0	подрядчик
13	Установка расцепителя независимого	шт	1,0					гофра алюминивевая	м.п.	6,0	подрядчик
14	Установка контактора	шт	1,0					клапан обратный типа КВО-315	шт.	1,0	подрядчик
15	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	15,0					шумоглушитель типа СР 315/900	шт.	1,0	подрядчик
								вентилятор типа TD2000/315 Sotet&Palau	шт.	1,0	подрядчик
								регулятор скорости Shift SRE-2.5	шт.	1,0	подрядчик
								расцепитель независимый РН 47 ИЭК	шт.	1,0	подрядчик
								контактор КМИ-10960 9А	шт.	1,0	подрядчик
								кабель ВВГ 3*2,5	шт.	1,0	подрядчик
								гофра Ø16	м.п.	15,0	подрядчик
								дифавтомат 1-полюсный выключ. 16А, ABB	м.п.	15,0	подрядчик
									шт.	1,0	подрядчик
1	Ремонт водостока кровли	п.м.	48,0					желоб (цвет синий)	м.п.	48,0	подрядчик
2	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м2	200,0					труба водосточная	м.п.	8,0	подрядчик
3	Окраска слухового окна	м2	1,5					воронки	шт.	4	подрядчик
4	Устройство ограждения со снегозадержанием	м	44,0					колесо	шт.	8	подрядчик
								отмет	шт.	4	подрядчик
1	Огнезащита деревянных конструкций кровли	м2	50,0					отмет	шт.	40,0	подрядчик
2	Монтаж водостока кровли (в комплекте с крепежными элементами)	м2 фасада	20,0					краска масляная для наружных работ	кг	0,3	подрядчик
3	Устройство трубчатых снегозадержателей	м.п.	8,0					отражение со снегозадержанием	м	44,0	подрядчик
4	Пропитка поверхности стен, пола ремонтной ямы и стен гаража антисептирующим раствором	м2	110,0								
5	Окраска стен гаража и смотрой ямы масляным составом	м2	80,0					огнезащитный состав "Пириласк"	кг	10,0	подрядчик
6	Замена досок настила смотровой ямы	м2	4,0					желоб (цвет согласовать с заказчиком)	м.п.	8,0	подрядчик
7	Масляная окраска досок настила смотровой ямы за 2 раза	м2	8,0					труба водосточная	м.п.	2,0	подрядчик
8	Замена обшивки металлических ворот с устройством утепления и утеплённых притворов (2,88*2,4)	м2	6,9					воронки	шт.	1	подрядчик
9	Ремонт створки металлических ворот	шт.	1,0					колесо	шт.	1	подрядчик
10	Устройство на нижних обрезх створок ворот порога из резины 10*150*1600мм	шт.	2,0					отмет	шт.	1	подрядчик
11	Демонтаж-монтаж бетонного пола на въезде в гараж	м2	1,25					трубчатые снегозадержатели	м.п.	8,0	подрядчик
12	Устройство засовов	шт.	3,0					антисептирующий раствор	кг	30,0	подрядчик
13	Устройство брезентовой шторы с люверсами на стальном тросе	м2	17,0					масляная краска	т	0,02	подрядчик
								доска обрезная 40мм	м3	0,15	подрядчик
								масляная краска	кг	3,0	подрядчик
								базальтовые плиты П125 50 мм	м2	6,9	подрядчик
								стальной лист 1мм	м2	6,9	подрядчик
								шнур гермитовый ПРП 40 400 (10*20мм)	м	15,5	подрядчик
								лист металлический 5х150х1500мм	кг	8,78	подрядчик
								Пластина резиновая маслбензостойкая	рулон	1,0	подрядчик
								МБС 10*1200*5000мм	м3	0,25	подрядчик
								бетон мелкозернистый В15	шт	2,0	подрядчик
								засов типа "вертикальный шпингалет"	шт	1,0	подрядчик
								засов типа "шлагбаум"			
								пропитанный брезент	м2	18,0	подрядчик
								люверсы Ø25	шт.	44,0	подрядчик
								трос для растяжки DIN 3055 Ø4мм с комплектом фурнитуры	м.п.	7,0	подрядчик

23	Окраска опор и перил крыльца		м2	1,0						краска малярная для наружных работ (цвет согласовать с заказчиком)	м3	0,25	подрядчик
24	Устройство пандуса для МГН с покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) по косягам из швеллеров №16		м.п.	4,0						ПВЛ №406 по ГОСТ 8706-78* швеллер №16 уголок 50х5	м2 кг кг	4,0 155,0 25,0	подрядчик
25	Окраска металлических конструкций пандуса		м2	5,0						грунт-эмаль по металлу	кг	1,0	подрядчик
26	Устройство металлических ограждений для пандуса		м.п.	20,0						металлопрокат	кг	30,0	подрядчик
27	Устройство потолочных светодиодных светильников на навесе крыльца		шт.	1,0						MD240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102)	шт.	1,0	подрядчик
28	Устройство светильников наружного освещения с датчиками движения		шт.	4,0						Светильник светодиодный с датчиком движения выключатель кабель ВВГ 3*2,5 гофра Ø 16 мм	шт. шт. м м	4,0 2,0 15,0 15,0	подрядчик
29	Устройство подпорной стенки из монолитного железобетона (600*300мм)		м.п.	13,0						бетон М300 арматура Ø8 АIII	м3 кг	2,5 50,0	подрядчик
30	Монтаж информационного щита		м2	3,0						информационный щит (изготовить по согласованному эскизу)	м2 м.п.	3,0 10,0	подрядчик
31	Подсыпка растительной земли для газонов 50мм		м2	20,0						труба Ø110*4	м3	4,0	подрядчик
32	Посадка травы		м2	20,0						плодородный грунт (земля)	кг	0,5	подрядчик
	Санузел с санитком									семена трав			
1	Демонтаж деревянного СУ		шт	1,0	профлист доска 25мм доска 40мм брус	м2 м3 м3 м3	16,0 0,4 0,1 0,3	стр. мусор стр. мусор стр. мусор стр. мусор					подрядчик
2	Разработка грунта с погрузкой в автомобили экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2		м3	20,0									подрядчик
2	Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2		м3	27,5									подрядчик
3	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 3		м3	2,5									подрядчик
4	Послойное уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2		м3	30,0									подрядчик
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев из ПГС 100мм		м2	12,0						ПГС	м3	1,20	подрядчик
6	Устройство стен и плоских днш при толщине более 150 мм (200) прямоугольных сооружений		м3	5,8						бетон арматура 10АII	м3 т	6,0 0,85	подрядчик
7	Устройство бетонного монолитного перекрытия		м3	1,7						бетон арматура 10АII	м3 т	2,0 -0,15	подрядчик
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		м2	27,6						битум	кг	150,00	подрядчик
9	Засыпка пазух котлованов, группа грунтов 2		м3	30,0									подрядчик
10	Устройство полака для септика		шт.	1,0									подрядчик
11	Монтаж основания СУ из бруса 100*180		м3	0,3						люк полимерный Ø700 мм	м2	1,0	подрядчик
12	Монтаж каркаса СУ из бруса 100*100		м3	0,35						брус лиственничный 180*180	м3	0,3	подрядчик
13	Устройство дощатого настила СУ из досками 50мм		м3	0,1						брус сосна 100*100	м3	0,35	подрядчик
14	Обшивка каркаса СУ досками 25мм		м2	26,0						доска лиственничная 50мм	м3	0,25	подрядчик
15	Пропитка поверхности стен декоративным защитным покрытием для дерева		м2	26,0						доска 25мм декоративное защитное покрытие для дерева типа "belinka"	л	7,0	подрядчик
16	Обшивка СУ профлистом		м2	26,0						профлист С21	м2	2,7	подрядчик
17	Устройство кровли из профлиста		м2	9,0						профлист С21 доска 50мм доска 25мм	м2 м3 м3	9,0 0,1 0,07	подрядчик

18	Устройство освещения в сан.узле	шт.	2,0				светильник НПБ 1102 выключатель двухклавишный кабель ВВГ 3*2,5 гофра Ø16 мм	шт. шт. м м	2,0 1,0 15,0 15,0	подрядчик
Устройство отопления, вентиляция										
1	Устройство бордюров из бортовых камней БУ 100.30.18	м	6,0				бортовые камни БУ 100.30.18	м	6,0	подрядчик
2	Устройство покрытия полов из горячих асфальтобетонных смесей 100 мм	м2	4,0				асфальтобетон крупнозернистый 60 мм асфальтобетон мелкозернистый 40 мм	м3 м3	0,24 0,16	подрядчик
3	Устройство глухого ограждения из профнастила (h=1,95м)	м.п.	5,0				профнастил С21*0,7 трубы стальные Ø108*2 уголок 50*50*3 бетон В7,5	т т т м3	0,01 0,08 0,02 0,5	подрядчик
Прочие работы										
1	Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных работ	шт.	1,0							подрядчик
2	Перебои мебели	шт.	50,0							подрядчик
3	Очистка помещений от строительного мусора с загрузкой в мешки	тн	5,0							подрядчик
4	Влажная уборка помещений	м2	100,0							подрядчик
5	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	20,0							подрядчик
6	Вывоз грунта автосамосвалами на расстояние до 15 км	м3	66,0							подрядчик

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ

Примечания:

1. Ртутные лампы передать заказчику по Акту приема-передачи.
2. Подрядчиком должна быть обеспечена доставка строительного мусора до мест утилизации.

Зам. начальника Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" _____

П.Н. Ларин

Начальник Баяндаевского производственного участка Восточного отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ Ю.С. Манжуев

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____

А.В. Тарков

Инженер II кат. по надзору за зданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ Н.В. Ополев