



СВЕРЖДАЮ:  
Генеральный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"  
О.Н. Герасименко  
2020 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость об объемах работ)  
на ремонт помещений Усть-Илимского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"  
по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. К. Маркса, 35

Наименование работ				Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах				
				Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Использование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик	
1 этаж											
Помещения №№ 15-21 (новые)											
Демонтажные работы											
1	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 125 мм			м2	40,0	лом кирпича	стр. мусор			подрядчик	
2	Снятие обоев			м2	216,2	обои	стр. мусор			подрядчик	
3	Снятие керамической плитки стен			м2	34,0	керамическая плитка	стр. мусор			подрядчик	
4	Демонтаж керамогранитной плитки пола			м2	22,5	керамогранит	стр. мусор			подрядчик	
5	Снятие линолеума			м2	113,1	линолеум	стр. мусор			подрядчик	
6	Демонтаж плинтусов			м.п.	84,0	плинтус ПВХ	стр. мусор			подрядчик	
7	Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола 50мм			м2	22,5	лом ЦПС	стр. мусор			подрядчик	
8	Демонтаж деревянных дверных блоков (0,8*2,1)			м2	16,8	деревянный дверной блок	стр. мусор			подрядчик	
9	Демонтаж металлических дверных блоков (0,9*2,1)			м2	3,78	металлический дверной блок	повт.исп			подрядчик	
10	Демонтаж коробов декоративных деревянных			м2	15,0	короб деревянный	стр. мусор			подрядчик	
11	Демонтаж радиаторов весом до 160кг			шт.	2,0	чугунный радиатор	стр. мусор			подрядчик	
12	Демонтаж чугунных радиаторов весом до 80кг			шт.	2,0	чугунный радиатор	стр. мусор			подрядчик	
13	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диаметром: до 25 мм			м.п.	5,0	труба стальная Ø25мм	стр. мусор			подрядчик	
14	Демонтаж водопроводных труб с установкой заглушек			м.п.	25,0	трубы водопроводные	стр. мусор			подрядчик	
15	Демонтаж ПВХ канализационных труб Ø50			м.п.	0,5	труба ПВХ Ø50мм	стр. мусор			подрядчик	
16	Демонтаж ПВХ канализационных труб Ø100			м.п.	0,5	труба ПВХ Ø100мм	стр. мусор			подрядчик	
17	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм			шт.	3,0	кран шаровый	стр. мусор			подрядчик	
18	Демонтаж гибких подводок			шт.	3,0	гибкая подводка	стр. мусор			подрядчик	
19	Демонтаж унитаза			шт.	1,0	унитаз	стр. мусор			подрядчик	
20	Демонтаж раковины			шт.	1,0	раковина	стр. мусор			подрядчик	
21	Демонтаж розеток			шт.	12,0	розетка	стр. мусор			подрядчик	
22	Демонтаж выключателей			шт.	8,0	выключатель	стр. мусор			подрядчик	
23	Демонтаж светильников люминисцентных			шт.	23,0	светильник люминисцентный	стр. мусор			подрядчик	
24	Демонтаж кабель-каналов			м.п.	94,0	кабель-канал ПВХ	стр. мусор			подрядчик	
25	Пробивка проема в кирпичной стене Т=380 мм (1,0*2,1м)			м2	2,1	лом кирпича	стр. мусор			подрядчик	
26	Пробивка проема в кирпичной стене Т=120 мм (1,0*2,1м)			м2	4,2	лом кирпича	стр. мусор			подрядчик	
Ремонтные работы											
1	Усиление проёма в стене т=380мм прокатным стальным профилем из уголков 100х8			т	0,21			уголок 100*10 мм фасонные элементы	т	0,19 0,025	подрядчик
2	Усиление 2х проёмов в стене т=120мм прокатным стальным профилем уголок 63х5			т	0,05			фасонные уголок 63*5 мм элементы	т	0,022 0,003	подрядчик

3	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 380мм	м2	4,00						карпич раствор ц/п	м3	1,6	подрядчик
4	Штукатурка стен заложённых проёмов	м2	8,0						смеси типа "Вебер.Ветонит.ТТ"	кг	50,0	подрядчик
5	Штукатурка стен до 0,5м	м2	50,0						штукатурные смеси "Кнауф"	т	0,20	подрядчик
6	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	23,0						ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	25,0	подрядчик
7	Обшивка стен гипсокартонными листами по металлич. каркасу без изоляции в пом. №	м2	82,0						ГКЛ на мет.каркасе	м2	86,0	подрядчик
8	Шпательвание стен	м2	288,0						шпателька типа "Фугенфюллер"	кг	350,0	подрядчик
9	Грунтование стен в пом. №№ 1, 2, 3, 4	м2	288,0						грунтовка акриловая	кг	75,0	подрядчик
10	Оклейка стен обоями по ГКЛ с последующей окраской в/д, лакокрасочным (акриловым) составом в пом. №№ 15, 16, 17	м2	167,0						обои	м2	170,0	подрядчик
11	Окраска стен водозооульсннными составами в пом. №№ 18-21	м2	122,0						краски водозооульсннные ВЭАК	кг	40,0	подрядчик
12	Грунтование потолков в пом. №№ 18, 19, 20	м2	23,0						краска ВД-АК	кг	30,0	подрядчик
13	Шпательвание потолков в пом. №№ 18, 19, 20	м2	23,0						грунтовка акриловая	кг	50,0	подрядчик
14	Окраска ранее окрашенных потолков водозооульсннными составами с расчётной старой краски 35% в пом. №№ 18, 19, 20	м2	23,0						шпателька типа "Фугенфюллер"	кг	20,0	подрядчик
15	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" в пом. №№ 15-17, 21	м2	113,5						краска ВД-АК	кг	7,0	подрядчик
16	Устройство цементно-песчаной стяжки пола 50мм в пом. №№ 18-20	м2	23,0						подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	115,0	подрядчик
17	Выравнивание пола наливными смесями в пом. №№ 15-19	м2	122,0						бетон мелкозернистый М150 толщ. 50мм	м3	6,75	подрядчик
18	Устройство пола из керамогранитной плитки 40х40см в пом. №№ 20, 21	м2	15,0						смеси типа "Ветонит" - 10мм	т	2,2	подрядчик
19	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=100мм) в пом. №№ 20, 21	м.п.	17,5						керамогранитная плитка	м2	15,0	подрядчик
20	Устройство линолеума в пом. №№ 15-19	м2	122,0						плитки керамогранитные	м2	1,8	подрядчик
21	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. №№ 15-19	м.п.	90,0						линолеум типа "Tarket" класс 33	м2	125,0	подрядчик
22	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	8,0						плинтус ПВХ в комплекте	м	95,0	подрядчик
23	Установка дверного блока из алом. профиля с обшивкой и порогом (0,9*2,75) с доводчиком на запасной выход	м2	2,47						алюминевый порог	м.п.	8,0	подрядчик
24	Установка противопожарной металлической двери с обшивкой (0,9*2,1)	м2	3,78						дверь из алом. профиля	шт.	1,0	подрядчик
25	Установка дверных блоков из алом. профиля с обшивкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем	м2	7,56						пена монтажная	шт.	2,0	подрядчик
26	Установка магнитных замков в комплекте с ключами	шт.	2,0						ограничитель	шт.	4,0	подрядчик
27	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 32 мм	м.п.	30,0	труба стальная Ø32мм	м.п.	30,0	стр. мусор		магнитный замок	шт.	2,0	подрядчик
28	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 25 мм	м.п.	30,0	труба стальная Ø25мм	м.п.	30,0	стр. мусор		ключи	шт.	15,0	подрядчик
29	Утепление трубопроводов в два слоя	м2	8,0						труба стальная усиленная Ду 32, tс=4мм по ГОСТ 3262-75	м.п.	30,0	подрядчик
30	Устройство короба из ГКЛ по металлич. каркасу без изоляции для розлива отопления с лочками для ревизии	м2	15,0						отвод 90°, Ду 32, tс=4мм	шт.	2,0	подрядчик
31	Монтаж трубопроводов отопления из медных труб диаметром 22мм (отводы)	м.п.	7,5						труба стальная усиленная Ду 25, tс=3,2мм по ГОСТ 3262-75	м.п.	30,0	подрядчик
32	Установка вентиля шаровых с накладной гайкой 1"	шт.	20,0						отвод 90°, Ду 25, tс=3,2мм	шт.	2,0	подрядчик
									материал рулонный типа Пенофол 2000 С-20 фольгированный, самоклеющийся	м2	16,0	подрядчик
									ГКЛ на мет.каркасе	м2	15,0	подрядчик
									сантехнический 20*30	шт.	7,0	подрядчик
									труба медная Ø18	м.п.	7,5	подрядчик
									фитинги медные	шт.	60,0	подрядчик
									вентиль шаровый 1" "американка"	шт.	20,0	подрядчик

33	Монтаж биметаллических радиаторов отопления (6 секций)	шт./сек.	1/6						радиатор алюминиевый типа "RoyalTermo Blinger Alum 500" 6 секций	шт./сек.	1/6	подрядчик
34	Монтаж биметаллических радиаторов отопления (8 секций)	шт./сек.	7/8						радиатор алюминиевый типа "RoyalTermo Blinger Alum 500" 8 секций	шт./сек.	7/8	подрядчик
35	Монтаж биметаллических радиаторов отопления (10 секций)	шт./сек.	2/10						радиатор алюминиевый типа "RoyalTermo Blinger Alum 500" 10 секций	шт./сек.	2/10	подрядчик
36	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	30,0						светодиодные светильники типа Dupaу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт. шт.	30,0 60,0	подрядчик
37	Устройство светодиодных светильников 600*600	шт.	6,0						светодиодные светильники типа Dupaу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет	шт.	6,0	подрядчик
38	Установка распределительных коробок	шт.	10,0						распределительная коробка	шт.	5,0	подрядчик
39	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	7,0						выключатель типа "Schneider"	шт.	7,0	подрядчик
40	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	9,0						блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	9,0	подрядчик
41	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0						кабель ВВГ 3*2,5 кабель-канал ПВХ 16x10	м.п. м.п.	10,0 10,0	подрядчик
42	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	25,0						кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	25,0 25,0	подрядчик
43	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	25,0						кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10	м.п. м.п.	25,0 25,0	подрядчик
44	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	85,0						кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	85,0 85,0	подрядчик
45	Установка автоматов защитных	шт.	2,0						автомат защитный 16мА	шт.	2,0	подрядчик
Помещения №№ 1, 2, 3, 7, 8												
Демонтажные работы												
1	Снятие линолеума в пом. №№ 1, 3	м2	118,2						линолеум	м2	118,2	стр. мусор
2	Снятие обоев	м2	306,1						обои	м2	306,1	стр. мусор
3	Демонтаж плинтусов	м.п.	61,7						плинтус ПВХ	м.п.	61,7	стр. мусор
4	Демонтаж алюминиевого дверного блока (0,9*2,1)	м2	1,89						алюминиевый дверной блок	шт.	1,0	повт.исп.
5	Демонтаж алюминиевого дверного блока (1,2*2,4)	м2	2,88						алюминиевый дверной блок	шт.	1,0	повт.исп.
6	Демонтаж ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с ПВХ-откосами	м2	2,38						ПВХ-откосы ПВХ-дверной блок	м2 шт.	2,5 1,0	стр. мусор повт.исп.
7	Демонтаж натяжного потолка	м2	68,1						натяжной потолок	м2	68,1	стр. мусор
8	Демонтаж светильников точечных	шт.	24,0						светильник точечный	шт.	24,0	стр. мусор
9	Демонтаж светильников	шт.	50,0						светильник люминисцентный	шт.	50,0	стр. мусор
Ремонтные работы												
1	Заложение проема в кирпичных стенах толщ 380мм	м2	5,00									кирпич раствор ц/п
2	Штукатурка стен заложенных проёмов	м2	8,0									смеси типа "Вебер Ветонит ГТ"
3	Штукатурка стен до 0,5см	м2	10,0						штукатурные смеси "Кнауф"	кг	350,0	подрядчик
4	Шпатлевание стен	м2	314,0						шпатлёвка типа "Фугенфюллер"	кг	50,0	подрядчик
5	Грунтование стен в пом. №№ 1, 2, 3, 4	м2	314,0						грунтовка акриловая	кг	375,0	подрядчик
6	Оклейка стен обоями по ГКЛ с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом в пом. №№ 1, 2, 3, 7, 8	м2	314,0						обои краски водозмульсионные ВЭАК	кг	80,0	подрядчик
7	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" в пом. №№ 2, 7	м2	68,1						подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	320,0	подрядчик
8	Устройство линолеума в пом. №№ 1, 3	м2	120,0						линолеум типа "Tarket" класс 33	м2	80,0	подрядчик
9	Устройство плинтусов ПВХ на винтах самонарезающих в пом. №№ 1, 3	м.п.	61,7						плинтус ПВХ в комплекте	м	122,0	подрядчик
10	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	10,0						алюминиевый порог	м	65,0	подрядчик
11	Установка ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с ПВХ-откосами	м2	2,38						ПВХ-откосы	м.п.	10,0	подрядчик
12	Установка ПВХ-дверного блока (0,9*2,65) с обшивкой	м2	2,4						ПВХ-дверной блок	шт.	3,5	подрядчик



13	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	51,0							светодиодные светильники типа Dugay Байкал 64,5080,34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	51,0 102,0	подрядчик
14	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	50,0							кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	50,0 50,0	подрядчик
15	Замена плиток подвесного потолка	м2	50,0							плиты подвесного потолка "Армстронг"	шт.	140,0	подрядчик
Помещение №№ 4, 5, 6 (касса, кассовый зал)													
Демонтажные работы													
1	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 125 мм	м2	10,0	лом кирпича	м3	1,25	стр. мусор						подрядчик
2	Демонтаж перегородок ГКЛ	м2	10,5	ГКЛ	м2	10,5	стр. мусор						подрядчик
3	Снятие обоев	м2	36,5	обои	м2	36,5	стр. мусор						подрядчик
4	Демонтаж керамогранитной плитки пола	м2	5,3	керамогранит	м2	5,3	стр. мусор						подрядчик
5	Демонтаж ламината	м2	17,2	ламинат	м2	17,2	стр. мусор						подрядчик
6	Снятие линолеума	м2	5,55	линолеум	м2	5,55	стр. мусор						подрядчик
7	Демонтаж фанеры	м2	22,75	фанера	м2	22,75	стр. мусор						подрядчик
8	Демонтаж плинтума в пом. охраны	м2	4,0	доска обрешетка	м3	0,2	стр. мусор						подрядчик
9	Демонтаж плинтусов	м.п.	31,7	плинтус ПВХ	м.п.	31,7	стр. мусор						подрядчик
10	Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола 50мм	м2	24,0	лом ЦПС	м3	1,2	стр. мусор						подрядчик
11	Демонтаж металлических дверных блоков (0,9*2,1)	м2	3,78	металлический дверной блок	шт.	1,0	повт. исп.						подрядчик
12	Демонтаж кассового окна (0,9*0,9)	м2	0,81	окно кассовое	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
13	Демонтаж ПВХ-оконных блоков в пом. охраны	м2	2,5	ПВХ-оконный блок	шт.	2,0	стр. мусор						подрядчик
14	Демонтаж розеток	шт.	4,0	розетка	шт.	4,0	стр. мусор						подрядчик
15	Демонтаж выключателей	шт.	4,0	выключатель	шт.	4,0	стр. мусор						подрядчик
16	Демонтаж светильников	шт.	8,0	светильник люминисцентный	шт.	8,0	стр. мусор						подрядчик
17	Демонтаж натяжных потолков	шт.	17,2	натяжные потолки	шт.	17,2	стр. мусор						подрядчик
18	Демонтаж кабель-каналов	м.п.	12,0	кабель-канал ПВХ	м.п.	12,0	стр. мусор						подрядчик
Ремонтные работы													
1	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 380мм	м2	1,10							кирпич раствор ш/п	м3	0,4	подрядчик
2	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 120мм	м2	1,40							кирпич раствор ш/п	м3	0,18	подрядчик
3	Штукатурка стен до 0,5см	м2	10,0							штукатурные смеси "Кнауф"	кг	50,0	подрядчик
4	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с обшивкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	10,6							ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	12,0	подрядчик
5	Шпательование стен	м2	91,0							шпатлевка типа "Фугенфюллер"	кг	108,0	подрядчик
6	Грунтование стен	м2	91,0							грунтовка акриловая	кг	23,0	подрядчик
7	Оклейка стен обоями по ГКЛ с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом в пом. №4	м2	34,7							обои краски вододисперсионные ВЭАК	м2	40,0	подрядчик
8	Окраска стен вододисперсионными составами в пом. №№ 5, 6	м2	55,5							краска ВД-АК	кг	55,5	подрядчик
9	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" в пом. №№ 4, 5	м2	23,7							подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	25,0	подрядчик
10	Устройство цементно-песчаной стяжки пола 50мм в пом. №№ 4, 5	м2	23,7							бетон мелкозернистый М150 толщ. 50мм	м3	1,2	подрядчик
11	Выравнивание пола наливными смесями в пом. № 6	м2	5,36							смеси типа "Ветонит" - 10мм	т	0,1	подрядчик
12	Устройство пола из керамогранитной плитки 40x40см в пом. №5	м2	11,0							керамогранитная плитка	м2	15,0	подрядчик
13	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=100мм) в пом. №5	м.п.	12,0							плитки керамогранитные	м2	17,0	подрядчик
14	Устройство подпума в кассовом помещении	м2	12,0							доска 50*180 фанера 21мм	м3	0,35	подрядчик
15	Антисептирование основания пола из фанеры с двух сторон	м2	12,0							состав типа "Древотекс"	м2	12,0	подрядчик
16	Устройство линолеума в пом. №№ 4, 6	м2	19,0							линолеум типа "Таркет" класс 33	кг	4,0	подрядчик
17	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. №№ 15-19	м.п.	22,3							плинтус ПВХ в комплекте	м	24,0	подрядчик

18	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	5,0							алюминевый порог	м.п.	5,0	подрядчик
19	Установка окна кассового, бронированного (0,9*0,9), с лотком для передачи денег	м2	1,62							кассовое бронированное окно (0,9*0,9), с лотком для передачи денег	шт	2	заказчик
20	Монтаж столешницы (прилавков) кассовых окон	м.п.	2,4							мебельные доски 300мм	м шт	2,4 3,0	подрядчик
21	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	7,0							светодиодные светильники типа Dupa Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет	шт.	7,0 14,0	подрядчик
22	Установка распределительных коробок	шт.	2,0							распределительная коробка	шт.	2,0	подрядчик
23	Монтаж выключателей однополюсных	шт.	3,0							выключатель типа "Schneider"	шт.	3,0	подрядчик
24	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	3,0							блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	3,0	подрядчик
25	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0							кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	10,0	подрядчик
26	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	15,0							кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	15,0 15,0	подрядчик
27	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0							кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	10,0	подрядчик
28	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	25,0							кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	25,0 25,0	подрядчик
29	Установка автоматов защитных	шт.	1,0							автомат защитный 16А	шт.	1,0	подрядчик
<b>Помещение №9, 10, 11, 14 (коридор)</b>													
<b>Демонтажные работы</b>													
1	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 125 мм	м2	3,0	лом кирпича	м3	0,4	стр. мусор						подрядчик
2	Снятие линолеума	м2	31,0	линолеум	м2	31,0	стр. мусор						подрядчик
3	Демонтаж фанеры	м2	6,5	фанера	м2	6,5	стр. мусор						подрядчик
4	Демонтаж плинтусов	м.п.	34,0	плинтус ПВХ	м.п.	34,0	стр. мусор						подрядчик
5	Демонтаж цементно-песчаной стяжки пола 50мм	м2	31,0	лом ЦПС	м3	1,5	стр. мусор						подрядчик
6	Демонтаж деревянных конструкций пожарного шкафа	м2	1,0	деревянные конструкции	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
7	Демонтаж деревянных дверок шахты лифта	м2	1,0	деревянные конструкции	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
8	Демонтаж деревянного дверного блока (0,8*2,1)	м2	1,68	деревянный дверной блок	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
9	Демонтаж металлического дверного блока (0,9*2,1)	м2	1,89	металлический дверной блок	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
10	Демонтаж алюминиевого дверного блока (0,8*2,1)	м2	1,68	алюминиевый дверной блок	шт.	1,0	на склад						подрядчик
11	Демонтаж розеток	шт.	1,0	розетка	шт.	1,0	стр. мусор						подрядчик
12	Демонтаж выключателей	шт.	2,0	выключатель	шт.	2,0	стр. мусор						подрядчик
13	Демонтаж светильников	шт.	5,0	светильник люминесцентный	шт.	5,0	стр. мусор						подрядчик
14	Демонтаж кабель-каналов	м.п.	5,0	кабель-канал ПВХ	м.п.	5,0	стр. мусор						подрядчик
15	Пробивка 2х проёмов в кирпичной стене Т=380 мм (1,0*2,1 м)	м2	4,2	лом кирпича	м3	1,6	стр. мусор						подрядчик
16	Пробивка 2х проёмов в кирпичной стене Т=120 мм (1,0*2,1 м)	м2	4,2	лом кирпича	м3	0,5	стр. мусор						подрядчик
17	Расширение проёма в кирпичной стене Т=120 мм до 1,0*2,1 м	м2	0,4	лом кирпича	м3	0,05	стр. мусор						подрядчик
18	Расширение проёма в кирпичной стене Т=120 мм до 1,2*2,4 м	м2	0,4	лом кирпича	м3	0,05	стр. мусор						подрядчик
<b>Ремонтные работы</b>													
1	Усиление 2х проёмов в стене Т=380мм прокатным стальным профилем из уголков 100х8	т	0,42							уголок 100*10 мм	т	0,38	подрядчик
2	Усиление 2х проёмов в стене Т=120мм прокатным стальным профилем уголок 63х5	т	0,05							фасонные элементы	т	0,05	подрядчик
2	Штукатурка стен до 0,5см	м2	15,0							штукатурные смеси "Кнауф"	кг	75,0	подрядчик
4	Шпательная стен	м2	152,0							шпатлёвка типа "Фугенфиллер"	кг	182,0	подрядчик
5	Грунтование стен 2 раза	м2	152,0							грунтовка акриловая	кг	40,0	подрядчик
7	Окраска стен водоэмульсионными составами	м2	152,0							краска ВД-АК	кг	40,0	подрядчик
8	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг" в пом. №№ 9, 11	м2	31,0							подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	32,0	подрядчик

9	Устройство цементно-песчаной стяжки пола 50мм в пом. №№ 9, 11	м2	33,0						бетон мелкозернистый М150 толщ. 50мм	м3	1,65	подрядчик
10	Устройство пола из керамогранитной плитки 40х40см в пом. №№ 9, 11	м2	33,0						керамогранитная плитка	м2	34,0	подрядчик
11	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=100мм) в пом. №№ 9, 11	м.п.	33,0						плитки керамогранитные	м2	3,3	подрядчик
12	Перенос дверного блока из алом. профиля с облицовкой и порогом (1,2*2,4) в пом. №1	м2	2,88			шт.	шт.	дверь из алом. профиля (из пом. №1)	пена монтажная	шт.	1,0	подрядчик
13	Перенос дверного блока из алом. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с отграничителем в пом. №8	м2	1,89			шт.	шт.	дверь из алом. профиля (из пом. №8)	пена монтажная	шт.	1,0	подрядчик
14	Установка дверного блока из алом. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с доводчиком	м2	1,89						дверь из алом. профиля	шт.	1,0	подрядчик
15	Установка магнитных замков в комплекте с ключами	шт.	1,0						магнитный замок	шт.	1,0	подрядчик
16	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	12,0						светодиодные светильники типа Dural Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет	шт.	12,0	подрядчик
17	Установка распределительных коробок	шт.	2,0						подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	2,0	подрядчик
18	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	2,0						распределительная коробка	шт.	2,0	подрядчик
19	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	2,0						выключатель типа "Schneider"	шт.	2,0	подрядчик
20	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0						блок розеток типа "Schneider" (2 места)	м.п.	10,0	подрядчик
21	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	15,0						кабель ВВГ 3*2,5	м.п.	15,0	подрядчик
22	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0						кабель-канал ПВХ 16х10	м.п.	10,0	подрядчик
23	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	25,0						кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	25,0	подрядчик
24	Установка автоматов защитных	шт.	1,0						кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	шт.	1,0	подрядчик
<b>Помещения №№ 22, 23 (новые)</b>												
<b>Демонтажные работы</b>												
1	Демонтаж кирпичных перегородок толщиной 125 мм	м2	5,3			м3	0,6	лом кирпича	стр. мусор			подрядчик
2	Снятие ковролина в пом. № 22	м2	18,5			м2	18,5	ковролин	стр. мусор			подрядчик
3	Снятие линолеума в пом. № 23	м2	10,2			м2	10,2	линолеум	стр. мусор			подрядчик
4	Снятие обоев	м2	65,4			м2	65,4	обои	стр. мусор			подрядчик
5	Демонтаж плинтусов	м.п.	30,8			м.п.	30,8	плинтус ПВХ	стр. мусор			подрядчик
6	Демонтаж деревянных дверных блоков (0,9*2,1)	м2	5,67			шт.	3,0	деревянный дверной блок	стр. мусор			подрядчик
7	Демонтаж розеток	шт.	2,0			шт.	2,0	розетка	стр. мусор			подрядчик
8	Демонтаж выключателей	шт.	3,0			шт.	3,0	выключатель	стр. мусор			подрядчик
9	Демонтаж светильников	шт.	5,0			шт.	5,0	светильник люминисцентный	стр. мусор			подрядчик
10	Демонтаж светильников накаливания	шт.	1,0			шт.	1,0	светильник накаливания	стр. мусор			подрядчик
11	Демонтаж стальных радиаторов весом до 80кг	шт.	2,0			шт.	2,0	стальной радиатор	стр. мусор			подрядчик
<b>Ремонтные работы</b>												
1	Заложение проема в кирпичных стенах толщ. 380мм	м2	4,00						кирпич	м3	1,6	подрядчик
2	Штукатурка стен заложённых проёмов	м2	10,0						раствор ц/п	м3	0,15	подрядчик
3	Шпательные стен	м2	124,5						смеси типа "Вебер.Ветонит.1Т"	кг	350,0	подрядчик
4	Грунтование стен в пом. №№ 1, 2, 3, 4	м2	81,5						шпательная смесь типа "Фугенфюллер"	кг	150,0	подрядчик
5	Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д, латексным (акриловым) составом в пом. №22	м2	43,0						грунтовка акриловая	кг	20,0	подрядчик
6	Окраска стен водоэмульсионными составами в пом. №23	м2	38,5						обои	м2	45,0	подрядчик
7	Окраска ранее окрашенных потолков водоэмульсионными составами с расчётной старой краски 35% в пом. №23	м2	10,54						краска водоэмульсионная ВЭАК	кг	12,0	подрядчик
									краска ВД-АК	кг	10,0	подрядчик
									краска ВД-АК	кг	3,0	подрядчик

8	Выравнивание пола наливными смесями	м2	30,0						смеси типа "Ветонит" - 10мм	т	0,45	подрядчик
9	Устройство линолеума	м2	18,6						линолеум типа "Гаркет" класс 33	м2	20,0	подрядчик
10	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. №15-19	м.п.	29,0						плинтус ПВХ в комплекте	м	30,0	подрядчик
11	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	2,0						алюминевый порог	м.п.	2,0	подрядчик
12	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом (0,9*2,1) с ограничителем	м2	1,89						дверь из алюм. профиля пена монтажная ограничитель	шт.	1,0	подрядчик
12	Установка противопожарной металлической двери с облицовкой (0,9*2,1)	м2	1,89						противопожарный металлический дверной блок пена монтажная ограничитель	шт.	1,0	подрядчик
13	Смена трубопроводов отопления из стальных электросварных труб Ду 25 мм	м.п.	1,0	труба стальная Ø25мм	м.п.	1,0	стр. мусор		труба стальная усиленная Ду 25, t <sub>ст</sub> =3,2мм по ГОСТ 3262-75 отвод 90°, Ду 25, t <sub>ст</sub> =3,2мм	м.п. шт.	1,0	подрядчик
14	Монтаж трубопроводов отопления из медных труб диаметром 22мм (отводы)	м.п.	1,0						труба медная Ø18 фитинги медные	м.п. шт.	1,0	подрядчик
15	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой 1"	шт.	1,0						вентиль шаровый 1" "американка"	шт.	1,0	подрядчик
16	Монтаж биметаллических радиаторов отопления (12 секций)	шт./сек.	2/12						радиатор алюминиевый типа "РоялТермо Bilitor Alum 500" 12 секций	шт./сек.	2/12	подрядчик
17	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	4,0						светодиодные светильники типа Dugaу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт. шт.	4,0	подрядчик
18	Устройство светодиодных светильников 600*600	шт.	2,0						светодиодные светильники типа Dugaу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет	шт.	2,0	подрядчик
19	Установка распределительных коробок	шт.	2,0						распределительная коробка	шт.	2,0	подрядчик
20	Монтаж выключателей одноклавишных	шт.	2,0						выключатель типа "Schneider"	шт.	2,0	подрядчик
21	Установка блока розеток наружного на 2 места	шт.	2,0						блок розеток типа "Schneider" (2 места)	шт.	2,0	подрядчик
22	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0						кабель ВВГ 3*2,5 кабель-канал ПВХ 16x10	м.п. м.п.	10,0	подрядчик
23	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	10,0						кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	10,0	подрядчик
24	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0						кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 16x10	м.п. м.п.	10,0	подрядчик
25	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	10,0						кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	10,0	подрядчик

МДС35 пр.1 т.1 п.3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ загораживающих предметов. Стесненность 1,35 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общим частям СНиП)

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  А.В. Тарков

Инженер по надзору за зданиями и сооружениями 2 кат. ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  Н.В. Ополев