

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)
на ремонт производственного участка Братского отделения ООО "Иркутскэнергобыт"
по адресу: Иркутская обл., п. Покоезное, ул. Южная, 33

Наименование работ	Демонтируемый материал			Потребность в основных материалах		
	Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование
Административное здание						
Демонтажные работы						
1 Демонтаж входного металлического дверного блока	шт.	1,0	дверной блок металлический	м2	1,89	стр. мусор
2 Демонтаж дверных блоков	м2	1,89	дверной блок деревянный	шт.	1,0	повт. исп.
3 Демонтаж дверных наличников	м	10,0	наличник	м.п.	10,0	повт. исп.
4 Демонтаж металлических порогов	п.м.	7,0	пороги металлические	м.п.	7,0	стр. мусор
5 Демонтаж плинтусов	м.п.	14,0	плинтус ПВХ	м.п.	14,0	стр. мусор
6 Снятие линолеума	м2	12,0	линолеум	м2	12,0	стр. мусор
7 Демонтаж фанеры	м2	12,0	фанера	м3	0,6	стр. мусор
8 Демонтаж деревянного настила пола из досок 50мм	м2	12,0	доска 50мм	м3	1,2	стр. мусор
9 Демонтаж утеплителя 100мм	м2	12,0	утеплитель 100мм	м3	0,3	стр. мусор
10 Демонтаж деревянного настила досок черного пола 20мм	м2	12,0	доска 25мм	м3	0,3	стр. мусор
11 Демонтаж части потолка "Армстронг" для замены пристенного профиля	м2	75,0	плитки потолка пристенный профиль	м2	75,0	повт. исп.
12 Демонтаж измещателей на открывание дверей (СМК)	комп.	1,0	СМК	м.п.	155,0	стр. мусор
13 Демонтаж электроконвекторов	шт.	2,0	конвектор	комп.	1,0	стр. мусор
14 Демонтаж кабель-каналов до 40 мм	м.п.	130,0	кабель-канал	шт.	2,0	повт. исп.
Общестроительные работы						
1 Монтаж входного дверного блока с терморазрывом (1*2,1)	м2	2,1				дверной блок входной типа "Север-2" пена монтажная доводчик
2 Установка дверных блоков деревянных	м2/шт	1,89/1	дверной блок деревянный	м2	1,89	повт. исп.
3 Замена приборов запирания в дверных блоках	шт	6,0	прибор запирания	шт	6,0	стр. мусор
4 Установка наличников	м.п.	10,0	наличник	м.п.	10,0	повт. исп.
5 Восстановление подвешенного потолка "Армстронг"	м2	75,0	потолок "Армстронг"	м2	75,0	повт. исп.
6 Замена плиток подвешенного потолка	м2	61,2				плитки потолка "Армстронг"
7 Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	38,0				светодиодные светильники типа Дугу Байкал 64.5080.34 с гарантией ≥ 5 лет подвесы подвешенного потолка "Армстронг"
8 Укладка лаг	м2	12,0				лагн подовые доски 25мм
9 Устройство досок черного пола	м2	12,0				доски 25мм
10 Устройство базальтового утеплителя	м2	12,0				базальтовый утеплитель 100мм
11 Устройство дощатого настила по деревянным лагам	м2	12,0				доска 50мм
12 Устройство фанеры	м2	12,0				фанера 12мм
13 Антисептирование деревянных конструкций за два раза с двух сторон	м2	48,0				состав типа "Древотекс"
14 Устройство пароизоляции	м2	12,0				пароизоляция

15	Устройство линолеума	м2	12,0				линолеум коммерческий "Таркет" кепи для линолеума	м2	12,0	подрядчик
16	Установка плинтусов ПВХ	м.п.	14,0				плинтус ПВХ	м2	15,0	подрядчик
17	Установка мебельной доски под яксыу 1000 *1000 мм с подставкой для сумок 600*300 мм	м2	1,2				мебельная доска саморезы 4x45мм	м2	1,2	подрядчик
18	Установка металлических порогов	п.м.	7,0				пороги металлические инвентарные	м.п.	7,0	подрядчик
19	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	20,0				кабель ВВГ 3*1,5	м.п.	20,0	подрядчик
20	Устройство кабель-каналов (цвет "Сосна")	м.п.	130,0				кабель-канал ПВХ 16x10 (цвет "Сосна") к-канал ПВХ 40x16 с перер (цвет "Сосна")	м.п.	110,0 20,0	подрядчик
21	Установка конвекторов с нижним расположением блока управления	шт.	2,0				конектор типа Timberk ТЕС.Е0 М 1500	шт.	2,0	подрядчик
22	Установка извещателей на открывание дверей (СМК)	компл.	1,0				извещатель ИО-102-2	компл.	1,0	подрядчик
23	Окраска металлических защитных решеток	шт./м2	8,0/12,0				краска	кг	2,5	подрядчик
24	Прокитка поверхности наружных стен декоративным защитным покрытием для дерева за два раза	м2	180,0				декоративное защитное покрытие для дерева типа "beilika" цвет сосна	т	0,08	подрядчик
25	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой	шт.	2,0				уплотнитель	м.п.	25,0	подрядчик
26	Монтаж воздуховодов вентиляции из оцинкованной стали толщ. 0,6мм Ø160 мм из сан.узла	м пог	4,0				воздуховоды из оцинкованной стали 0,6мм Ø160 мм	м.п шт.	4,0 3,0	подрядчик
Ремонт системы водоснабжения										
1	Замена резервуара для воды V=1м3	шт.	1,0	металлический бак	т.	0,23	Дерухстойные пластиковые ёмкости для воды из пищевого полиэтилена	шт.	1,0	подрядчик
2	Установка дополнительного насоса-автомата в систему	шт.	1,0				Укомплектованными штуцерами V=1м3 Насос-автомат "Джамбо 70/50 Н-50 Н ДЮМ" с обратным клапаном и защитой от "сухого хода"	шт м шт. шт.	1,0 5,0 5,0 1,0	подрядчик
3	Установка матириального фильтра	шт.	1,0				фильтр грубой очистки	шт.	1,0	подрядчик
4	Установка реле контроля уровня воды в баке (электродный датчик контроля уровня)	шт.	1,0				материальный фильтр стандарта SL картриджи сменные (комплект)	шт.	1,0 3,0	подрядчик
5	Устройство люка в приямок	шт.	1,0				реле контроля уровня воды в баке (электродный датчик контроля уровня)	шт.	1,0	подрядчик
6	Устройство фанового стока с аэратором	м пог	2,0				ПВХ-труба Ø50 мм аэратор	м.п шт.	1,0 1,0	подрядчик
7	Замена унитаза	шт.	1,0	унитаз	шт.	1,0	унитаз	шт.	1,0	подрядчик
8	Устройство отверстий в септике Ø110мм	шт.	1,0				зонт ПВХ Ø110мм	шт.	1,0	подрядчик
9	Прокладка воздуховодов из стальной трубы Ø110мм	м	1,5				трубы стальные Ø110мм зонт ПВХ Ø110мм	м.п. шт.	1,5 1,0	подрядчик
Ремонт кровли										
1	Демонтаж-монтаж мелких покрытий (коньков, ендов и т.д) с устройством гидроизоляции стыков	м	40,0	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	м	30,0	оцинкованная сталь с полимерным покрытием	м м.п	10,0 100,0	подрядчик
2	Монтаж битумкаучуковой ленты в местах стыков профилированных листов	м	100,0				битумкаучуковая лента	м	100,0	подрядчик
3	Устройство водостока кровли	м2 фасада	180,0				желоб (цвет синий)	м.п.	52,0	подрядчик
4	Укладка дополнительного слоя утеплителя потолочного перекрытия толщ. 100 мм	м2	150,0				труба водосточная	м.п.	14,0	подрядчик
5	Отнесащита деревянных конструкций кровли за два раза	м2	350,0				воронки	м.п.	4	подрядчик
6	Окраска стуховых окон	м2	3,0				колено	м.п.	8	подрядчик
7	Устройство грубчатых снегозадержателей	м.п.	50,0				отмет	м.п.	4	подрядчик
							изовер 100 мм	м3	15,0	подрядчик
							огнезащитный состав "Тирпианс"	т	0,048	подрядчик
							краска масляная для наружных работ	кг	0,4	подрядчик
							трубчатые снегозадержатели	м.п.	50,0	подрядчик

8	Устройство вывески с подцветкой	шт.	1,0					вывеска с подцветкой по согласованному эскизу	шт.	1,0	подрядчик
Гараж											
1	Отсезачита деревянных конструкций кровли за два раза	м2	100,0					отсезачитный состав "Пириллак"	кг	25,0	подрядчик
2	Прокитка поверхности стен, пола ремонтной ямы и стен гаража антисептирующим раствором	м2	140,0					антисептирующий раствор	т	0,016	подрядчик
3	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	15,0					раствор штукатурный	м3	0,3	подрядчик
4	Окраска стен гаража и смотровой ямы масляным составом	м2	87,0					краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком)	т	0,02	подрядчик
5	Масляная окраска досок настила смотровой ямы за 2 раза	м2	6,9					масляная краска	т	0,001	подрядчик
6	Монтаж волостока кровли (в комплекте с крепежными элементами)	м2 фасада	70,0					жеоб (цвет согласовать с заказчиком) труба водосточная воронки колено отмет	м.п. м.п. шт. шт. шт.	17,0 6,0 2 2 2	подрядчик
7	Замена обшивки металлических ворот с устройством утепления и утеплённых притворов (2,88*2,4)	м2	6,9	фанера	м2	6,9	стр. мусор	базальтовые плиты П125 стальной лист 1мм шпур гермитовый ПРП 40.400 (10*20мм)	м2 м2 м	6,9 6,9 15,5	подрядчик
8	Устройство на нижних обрешках створок ворот порога из резины 10*150*1600мм	шт.	2,0					Пластина резиновая маслбензостойкая МБС 10*1200*5000мм	рулон	1,0	подрядчик
9	Устройство брезентовой шторы с люверсами на стальном тресе	м2	18,0					пропитанный брезент люверсы Ø25	м2 шт. шт.	20,0 44,0 6,5	подрядчик
10	Масляная окраска ранее окрашенных ворот гаража с двух сторон	м2	6,9					трес в комплекте тагремен краска МА-15 (цвет согласовать с заказчиком)	т	0,001	подрядчик
11	Смена светодиодных светильников в гараже	шт.	8,0					светильник светодиодный накладной типа МД240 ≥18Вт (аналог НПБ 1102)	шт.	8,0	подрядчик
12	Установка коннекторов	шт.	2,0	коннектор 1,5кВт	шт.	2,0	повт. исп.				подрядчик
13	Монтаж тепловой завесы	шт.	1,0					типа Вайл ВНС-Л15-S09-M	шт.	1,0	подрядчик
Влагоустройство											
1	Замена створок ворот из профнастила (h=1,95м)	м.п.	3,3	профнастил С21*0,7	м2	6,5	стр. мусор	труба 20*20*1	кг	40,0	подрядчик
2	Устройство фундамента фалштота	м2	0,2					бетон В7,5	м2	0,2	подрядчик
3	Окраска фалштота	м2	1,4					эмаль	кг	0,2	подрядчик
4	Окраска решетки, прожилки и столбов металлического ранее окрашенного ограждения с полной расчисткой металлических поверхностей от старой краски	м2	50,0					краска масляная для наружных работ	кг	15,0	подрядчик
5	Устройство приборов заирания на входной калитке	шт.	2,0					петли замочные доводчик пневматический	шт шт	2,0 1,0	подрядчик
6	Штукатуривание поверхности фундаментов	м2	39,0					штукатурный раствор	м3	0,5	подрядчик
7	Окраска поверхности фундаментов и поребриков	м2	48,0					ВА-АК типа "Прокрил"	кг	17,0	подрядчик
8	Устройство пандуса для МГН с покрытием из просечно-вытяжного листа (ПВЛ) по косярам из швеллеров №16	м.п.	4,0					ПВЛ №406 по ГОСТ 8706-78* швеллер №16 уголок 50х5	м2 кг кг	4,0 155,0 25,0	подрядчик
9	Устройство металлических ограждений для пандуса	м.п.	10,0					металлопрокат	кг	30,0	подрядчик
10	Окраска металлических конструкций пандуса	м2	5,0					грунт-эмаль по металлу	кг	2,5	подрядчик
11	Устройство металлических ограждений для пандуса	м.п.	10,0					металлопрокат	кг	30,0	подрядчик
12	Устройство потолочных светодиодных светильников на навесе крыльца	шт.	2,0					светильник светодиодный накладной типа МД240 ≥12Вт (аналог НПБ 1102)	шт.	2,0	подрядчик
13	Замена светильников наружного освещения	шт.	5,0	светильник тапотенный	шт.	5,0	стр. мусор	проектор светодиодный типа FL-20-220	шт.	5,0	подрядчик
14	Монтаж кнопки вызова для малоомобильных групп населения	шт.	1,0					кнопка вызова персонала кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм кабель-канал 20*16	шт. м.п. м.п. м.п.	1,0 15,0 12,0 3,0	подрядчик

Устройство площадки сбора ТКО									
1	Устройство бордюров из бортовых камней БУ 100.30.18	м	6,0					м	6,0
2	Устройство покрытия проезжей части из горячих асфальтобетонных смесей 100 мм	м2	4,0					м3 м3	0,24 0,16
3	Устройство глухого ограждения из профнастила (h=1,95м)	м.п.	5,0					т т м3	0,01 0,08 0,02 0,5
Прочие работы									
1	Перенос мебели	шт.	20,0						
2	Очистка помещений от строительного мусора с загромождением в мешки	тн	5,0						
3	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	5,0						

Степеньность 1,35 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)

Начальник производственного участка Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт" Кушак Е.Н. Кучма

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ А.В. Тарков

Инженер по надзору за заданиями и сооружениями ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт" _____ Н.В. Ополев