

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"

" " О.Н. Герасименко

" " 2020 г.

Дефектная ведомость № 1 (ведомость объемов работ)  
на ремонт помещений производственного участка Братского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"  
по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ул. Гайнулина, 1

Наименование работ		Демонтируемый материал					Потребность в основных материалах				
		Ед. изм	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставщик
Демонтажные работы											
1	Демонтаж потолка Армстронг в местах монтажа перегородок	м2	45,0	потолок Армстронг	м2	38,0	повт. исп.				подрядчик
2	Демонтаж светильников светодиодных	шт.	9,0	светильник светодиодный	шт.	9,0	повт. исп.				подрядчик
3	Демонтаж керамогранитных плинтусов	м.п.	1,8	плинтус керамогранитный	м.п.	1,8	стр. мусор				подрядчик
4	Демонтаж оконных откосов с облицовкой ПВХ 250мм	м пог	16,2	откос ПВХ 250мм	м.п.	16,2	стр. мусор				подрядчик
5	Демонтаж досок полоковых шириной 250 мм	м пог	6,0	подоконник ПВХ 250 мм	м.п.	6,0	стр. мусор				подрядчик
Ремонтные работы											
1	Устройство перегородок толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем гипсокартонных листов с обеих сторон с изоляцией	м2	101,5					ГКЛ на мет.каркасе с изоляцией	м2	105,0	подрядчик
2	Облицовка стен гипсокартонными листами по металлич. каркасу без изоляции по наружным стенам	м2	51,0					ГКЛ на мет.каркасе	м2	53,0	подрядчик
3	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом Д1 (0,9*2,1) с ограничителем	м2	5,67					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый) пена монтажная ограничитель	шт. шт. шт.	3 2 3	подрядчик
4	Установка дверных блоков из алюм. профиля Д3 (1,4*2,1) в витражные перегородки с доводчиком	м2	2,94					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый) пена монтажная доводчик	шт. шт. шт.	1 2 1	подрядчик
5	Установка дверных блоков из алюм. профиля с облицовкой и порогом Д2 (0,7*2,1) с ограничителем	м2	1,47					дверь из алюм. профиля в комплекте (цвет серый) пена монтажная ограничитель	шт. шт. шт.	1 1 1	подрядчик
6	Устройство витражных алюминиевых перегородок со стеклянным заполнением	м2	19,54					алюминиевые витражные перегородки (5,65*3,4м) в комплекте с дверным блоком (1,4*2,1м) в том числе доводчик	м2 шт. шт.	19,54 1,0	подрядчик
7	Установка глухих ПВХ-оконных блоков (1,5*2м)	м2	3,0					глухой ПВХ-оконный блок	шт.	1,0	подрядчик
8	Плитка	м2	266,0					плитка типа weber vetonit LR+	кг	300,0	подрядчик
9	Грунтование стен	м2	266,0					грунтовка акриловая	кг	40,0	подрядчик
10	Оклейка стен обоями с последующей окраской в/д латексным (акриловым) составом	м2	179,0					обои	м2	190,0	подрядчик
11	Облицовка стен керамической плиткой (h=2,7м) в сан.узле	м2	15,0					краска ВД-АК	кг	50,0	подрядчик
12	Окраска стен в/д латексным (акриловым) со стороны коридора и СУ	м2	72,0					керамическая плитка	м2	16,0	подрядчик
13	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки	м.п.	15,0					краска ВД-АК	кг	50,0	подрядчик
								плитки керамогранитные	м2	2,0	подрядчик

14	Восстановление подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	37,5	потолок Армстронг	м2	37,5	повт.исп.	пристенный профиль подвесного потолка "Армстронг" в комплекте	м.п.	52,0	подрядчик
15	Устройство подвесного потолка из плит "Армстронг"	м2	7,5					подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	м2	8,0	подрядчик
16	Монтаж дополнительных анемостатов в потолке "Армстронг" с прокладкой воздуховодов из труб гофрированных	шт.	2,0					анемостат Ø125мм	шт.	2,0	подрядчик
17	Монтаж мебельных досок	м	17,0					мебельные доски 250мм	м.п.	5,0	подрядчик
18	Монтаж облички углов профмов из алюминиевых уголков	м.п.	30,0					уголок алюминиевый хромированный (20х20)	м.п.	17,0	подрядчик
19	Установка оконных откосов с облицовкой ПВХ 300мм	м.п.	16,2					откос ПВХ 300мм	м.п.	30,0	подрядчик
20	Установка досок подоконных шириной 350мм	м.п.	6,6					доска подоконная ПВХ шириной 350мм	м.п.	4,86	подрядчик
<b>Санузел</b>											
1	Устройство трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб Ø20 армированных стекловолокном	м.п.	8,0					полипропиленовая труба Ø20 (PPR-GF, армированная стекловолокном (SDR 6) SLT Aqua)	м.п.	9,0	подрядчик
2	Установка вентилей шаровых Ø25	шт.	1,0					вентиль шаровый Ø25 типа "Valtec"	шт.	1,0	подрядчик
3	Установка вентилей шаровых Ø15	шт.	5,0					вентиль шаровый Ø15 типа "Valtec"	шт.	5,0	подрядчик
4	Устройство гибких подводок	шт.	3,0					гибкая подводка	шт.	3,0	подрядчик
5	Установка умывальника со смесителем и сифоном	шт.	1,0					умывальник со смесителем и сифоном	шт.	1,0	подрядчик
6	Монтаж водонагревателя с двумя независимыми "сухими" ТЭН-ми, с баком из нержавеющей стали, магнетиовым анодом и предохранительным сливным клапаном (15л)	шт.	1					водонагреватель типа Electrolux EWH 15s, одноконтурный предохранительный клапан (клапан давления)	шт.	1,0	подрядчик
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м.п.	1,0					полиэтиленовая труба Ø50мм	м.п.	2,0	подрядчик
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м.п.	2,0					полиэтиленовая труба Ø110мм	м.п.	1,0	подрядчик
9	Врезка в существующую систему канализации диаметром: 100 мм	врезка	1,0								подрядчик
10	Установка унитаза типа "Компакт"	шт.	1,0					унитаз типа "Компакт"	шт.	1,0	подрядчик
11	Монтаж вентиляции из оцинкованных труб 100х150 мм	м.п.	2,0					воздуховоды из оцинкованной стали в комплекте	кг	0,5	подрядчик
12	Установка вентилятора осевого (Р = до 100вт)	шт.	1,0					вентилятора осевой	шт.	1,0	подрядчик
13	Установка вентиляционной решетки	шт.	2,0					вент. решетка	шт.	2,0	подрядчик
<b>Электромонтажные работы</b>											
1	Устройство светильников в подвесных потолках "Армстронг" с использованием дополнительных подвесов	шт.	22,0	светильник светодиодный	шт.	9,0	повт.исп.	светодиодные светильники типа Duray Байкал 64.5080.34 с гарантийей ≥ 5 лет подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	13,0	подрядчик
2	Установка автоматов защитных	шт.	2,0					автомат защитный 16А	шт.	2,0	подрядчик
3	Установка автоматов защитных для водонагревателя	шт.	1,0					автомат защитный 25А	шт.	1,0	подрядчик
4	Установка распределительных коробок	шт.	4,0					распределительная коробка	шт.	4,0	подрядчик
5	Установка выключателей двухклавишных	шт.	1,0					выключатель двухклавишный	шт.	1,0	подрядчик
5	Установка выключателей одноклавишных	шт.	3,0					выключатель	шт.	3,0	подрядчик
6	Установка блока розеток на 2 места в защищённом исполнении в СУ	шт.	1,0					блок розеток	шт.	1,0	подрядчик
7	Установка блока розеток на 2 места	шт.	1,0					блок розеток	шт.	1,0	подрядчик
8	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в кабель-каналах	м.п.	20,0					кабель ВВГ 3*2,5 кабель-канал ПВХ 20х16	м.п.	20,0	подрядчик
9	Монтаж кабеля ВВГ 3*2,5 в гофрированной трубе	м.п.	30,0					кабель ВВГ 3*2,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п.	30,0	подрядчик
10	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в кабель-каналах	м.п.	10,0					кабель ВВГ 3*1,5 кабель-канал ПВХ 20х16	м.п.	10,0	подрядчик

11	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5 в гофрированной трубе	м.п.	90,0							кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные пластиковые трубы Ø16мм	м.п. м.п.	90,0 90,0	подрядчик
	<b>Прочие работы</b>												
1	Установка магнитного замка с изготовлением ключей	шт.	1,0							магнитный замок ключи магнитные	шт. шт.	1,0 5,0	подрядчик
2	Монтаж кондиционера	шт.	2,0							кондиционер типа Kitanо KR Карра-12 кабель-канал 60x60 трубка медная 1/2" теплонизолация 12,7мм кабель ВВГ 3x2,5 розетка дифавтомат 1-полюсный выклоч. 25А	шт. м м м м шт шт	2,0 5,0 5,0 5,0 50,0 2,0 2,0	подрядчик
3	Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки	тн	0,2										подрядчик
4	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	0,2										подрядчик
5	Предоставление исполнительной документации (исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия)												подрядчик
6	Предоставление актов специализированных предприятий об утилизации мусора												подрядчик

МДС35 пр.1 т.1 п.2. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общим частям СНИП)

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  Н.В. Ополев