



«Иркутскэнергосбыт»
Инженер ООО "Иркутскэнергосбыт"
О.Н. Герасименко

Дефектная ведомость № 1 (ведомость по видам работ)
на ремонт помещений административного здания Иркутского отделения ООО "Иркутскэнергосбыт"
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 259

Наименование работ		Демонтируемый материал			Использование			Потребность в основных материалах		
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1-й этаж										
Демонтажные работы										
1	Демонтаж плинтусов	м.п.	19,2	плинтус ПВХ	м.п.	19,2	стр. мусор			
2	Снятие обоев в пом. 1-1, коридоре	м2	186,5	обои	м2	186,5	стр. мусор			
3	Демонтаж плинтуса из керамогранитной плитки в коридоре	м2	54,5	керамогранит	м2	54,5	стр. мусор			
4	Демонтаж пола из керамогранитной плитки в коридоре	м2	54,0	керамогранит	м2	54,0	стр. мусор			
5	Демонтаж ламината в пом. 1-4, 1-5	м2	16,4	ламинат	м2	16,4	стр. мусор			
6	Демонтаж мебельных досок	м	65,0	мебельные доски	м	65,0	повт. исп.			
7	Демонтаж светильников в коридоре	м	20,0	светильники светодиодные	шт.	10,0	стр. мусор			
						10,0	повт. исп.			
8	Демонтаж двери из алом. профиля с обнличкой (0,9*2,1) из холла в коридор	м2	2,1	дверь из алюминиевого профиля магнитный замок доводчик	шт	1,0	стр. мусор			
					шт	1,0	повт. исп.			
					шт	1,0	повт. исп.			
9	Демонтаж дверных блоков из алом. профиля с обнличкой (0,9*2,1) из холла в коридор	м2	3,78	дверные блоки из алюминиевого профиля	шт	2,0	повт. исп.			
10	Демонтаж светильников точечных	шт.	90,0	светильник точечный	шт.	90,0	стр. мусор			
Ремонтные работы										
1	Установка двери из алом. профиля с обнличкой (1,0*2,1) из холла в коридор с доводчиком	м2	2,1	магнитный замок	шт	1,0	повт. исп.	дверь из алом. профиля (по типу существ.) пена монтажная доводчик	шт.	1,0
2	Ремонт дверных откосов	м2	2,5					ГКЛ на металлическом каркасе	м2	2,5
3	Заделка отверстий после демонтажа точечных светильников	шт	90,0					ГКЛ на металлическом каркасе с изоляцией	м2	1,5
4	Ремонт штукатурки стен	м2	5,0					раствор штукатурный	м3	0,05
5	Шпатлёвка стен	м2	186,50					шпатлёвка типа "Фугенфюллер"	кг	233,00
6	Грунтование стен	м2	186,50					грунтовка акриловая	кг	30,0
7	Окраска стен водоэмульсионными составами по ГКЛ	м2	186,5					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	50,0
8	Окраска стен водоэмульсионными составами по по обоям	м2	328,0					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	65,0
9	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных дверных и оконных откосов с расчисткой старой краски до 10%	м2	20,0					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	5,0
10	Шпатлёвка потолков	м2	15,0					шпатлёвка	кг	20,0
11	Грунтование потолков	м2	132,0					грунтовка акриловая	кг	15,0

12	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных потолков с расцветкой старой краски до 10% в коридоре, пом. 1-1 ÷ 1-3, 1-7, 1-8, 1-11	м2	132,0						краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	22,0	подрядчик
13	Выравнивание пола наливными смесями в пом. №№ 1-4, 1-5	м2	16,5						смеси типа "Бетонит" - 5мм	т	0,15	подрядчик
14	Укладка линолеума в пом. №№ 1-4, 1-5	м2	16,4						линолеум "Таркет" класс 33	м2	18,0	подрядчик
15	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих	м.п.	19,2						плинтус ПВХ в комплекте	м	21,0	подрядчик
16	Выравнивание пола наливными смесями в коридоре	м2	54,0						смеси типа "Бетонит" - 5мм, либо аналогичные	т	0,5	подрядчик
17	Устройство пола из керамогранитной плитки 40x40см в коридоре	м2	54,0						керамогранитная плитка	м2	56,0	подрядчик
18	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=150мм)	м.п.	56,0						плитки керамогранитные	м2	8,5	подрядчик
19	Монтаж облицовки углов профмов из уголков ПВХ	м.п.	40,0						уголок ПВХ (25x25)	м.п.	40,0	подрядчик
20	Монтаж демонтированных мебельных досок	м.п.	65,0		м		65,0	повт. исп.	алюминевый порог	м.п.	5,0	подрядчик
21	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	5,0									подрядчик
22	Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов и трубопроводов отопления с расцветкой старой краски до 10% в пом. 1-1, 1-4, 1-5, СУ	м2	4,0						краска для радиаторов	кг	1,0	подрядчик
23	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой в пом. №№ 1-6, 1-8, 1-11, 1-13	шт.	4,0						прибор запирания уплотнитель	шт.	4,0	подрядчик
24	Замена светильников люминисцентных 600*600 на светильники светодиодные	шт.	45,0		шт.		45,0	стр. мусор на склад	светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет, либо аналогичный	шт.	45,0	подрядчик
25	Монтаж (перенос) светильников светодиодных из ниш на стены в коридоре	шт.	10,0		шт.		10,0	повт. исп.				подрядчик
26	Установка дополнительных подвесов для крепления растровых светильников подвесного потолка "Амстронг" к перекрытию	шт.	90,0						подвесы подвесного потолка "Амстронг"	шт.	90,0	подрядчик
27	Замена выключателей двухклавишных	шт.	2,0		шт.		2,0	стр. мусор	механизм двухмодульного одноклавишного выключателя 10АХ, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	4	подрядчик
28	Замена розеток	шт.	1,0		шт.		1,0	стр. мусор	Механизм двухмодульной электрической розетки 2К+3, нем. стандарт, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	1,0	подрядчик
29	Замена дверных замков с ручками в дверях	шт.	4,0		шт.		4,0	стр. мусор	дверной замок с ручками	шт.	4	подрядчик
2-й этаж												
1	Демонтаж плинтусов в пом. №№ 2-1 ÷ 2-5, 2-9, 2-11	м.п.	133,4		м.п.		133,4	стр. мусор	плинтус ПВХ	м.п.	133,4	подрядчик
2	Снятие обоев в пом. №№ 2-1 ÷ 2-5, коридор	м2	340,65		м2		340,65	стр. мусор	обои	м2	340,65	подрядчик
3	Снятие линолеума в пом. №№ 2-1, 2-5, 2-9, 2-11	м2	86,6		м2		86,6	стр. мусор	линолеум	м2	86,6	подрядчик
4	Демонтаж плинтуса из керамогранитной плитки в коридоре	м.п.	50,0		м.п.		50,0	стр. мусор	керамогранит	м.п.	50,0	подрядчик
5	Демонтаж пола из керамогранитной плитки в коридоре	м2	54,0		м2		54,0	стр. мусор	керамогранит	м2	57,0	подрядчик
6	Демонтаж ламината в приёмной	м2	35,0		м2		35,0	стр. мусор	ламинат	м2	35,0	подрядчик
7	Демонтаж алюминиевых порогов	м.п.	10,0		м.п.		10,0	стр. мусор	алюминевый порог	м.п.	10,0	подрядчик
8	Демонтаж мебельных досок	м	65,0		м		65,0	повт. исп.	мебельные доски	м	65,0	подрядчик
9	Демонтаж люминисцентных светильников в коридоре	м	20,0		шт.		20,0	на склад для утилиз.	светильники люминисцентные	шт.	20,0	подрядчик

28	Замена выключателей двухклавишных	шт.	1,0	выключатель	шт.	1,0	стр. мусор	механизм двухмодульного одноклавишного выключателя 10АХ, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	2	подрядчик
29	Замена розеток	шт.	1,0	розетка	шт.	1,0	стр. мусор	механизм двухмодульной электрической розетки 2К+3, нем. стандарт, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	1,0	подрядчик
30	Замена дверных замков с ручками в дверях	шт.	1,0	дверной замок	шт.	1,0	стр. мусор	дверной замок с ручками	шт.	1,0	подрядчик
	Устройство дополнительных рабочих мест СКС в кабинете №2-8										
1	Устройство слаботочной системы СКС	м	15,0					кабель УТР, 4 пары, 5е, в к. канале; кабель УТР, 4 пары, 5е, по стене; модуль информационный RJ45, УТР, 5е; рамка угловая для 1 модуля RJ-45; патч-корд УТР, 5е, 1 метр; Коммутац.шнур RJ-45, УТР, 2-пары, 1 метр; Коммутационный шнур RJ-45 - 110, УТР, 1 метр	м м шт. шт. шт. шт.	6,0 9,0 1,0 3,0 1,0 3,0	подрядчик
2	Устройство силовой части СКС	м	26,0					кабель силовой ВВГнг 3х2,5 в гофре; кабель силовой ВВГнг 3х2,5 в к. канале; труба гофрированная Ø20мм кабель-канал 75*20 розетка 2Р+Т, европ. стандарт.	м м м шт.	20,0 6,0 20,0 3,0 1,0	подрядчик
	3-й этаж										
	Демонтажные работы										
1	Демонтаж плинтусов в пом. №№ 3-1 ÷ 3-6	м.п.	130,0	плинтус ПВХ	м.п.	130,0	стр. мусор				подрядчик
2	Снятие обоев в пом. №№ 3-1 ÷ 3-5, коридор	м2	381,0	обои	м2	381,0	стр. мусор				подрядчик
3	Снятие линолеума в пом. №№ 3-1 ÷ 3-6	м2	185,0	линолеум	м2	185,0	повт. исп. в подвале				подрядчик
4	Демонтаж плинтуса из керамогранитной плитки в коридоре	м.п.	56,0	керамогранит	м.п.	56,0	стр. мусор				подрядчик
5	Демонтаж пола из керамогранитной плитки в коридоре	м2	56,0	керамогранит	м2	56,0	стр. мусор				подрядчик
6	Демонтаж алюминиевых порогов	м.п.	10,0	алюминевый порог	м.п.	10,0	стр. мусор				подрядчик
7	Демонтаж мебельных досок	м	65,0	мебельные доски	м	65,0	повт. исп.				подрядчик
8	Демонтаж радиаторов весом до 80кг	шт./сек.	1/11	радиатор чугунный	шт.	1,0	стр. мусор				подрядчик
9	Демонтаж светильников в коридоре	м	20,0	светильники люминисцентные	шт.	20,0	на склад для утилиз.				подрядчик
	Ремонтные работы										
1	Ремонт штукатурки стен	м2	10,0					раствор штукатурный	м3	0,10	подрядчик
2	Шпатлёвка стен	м2	381,0					шпатлёвка	кг	457,0	подрядчик
3	Грунтование стен	м2	381,0					грунтовка акриловая	кг	70,0	подрядчик
4	Оклейка стен обоями с последующей окраской в пом. №№ 3-1 ÷ 3-5	м2	241,0					обои флизелиновые текстурные клей обойный краска ВД-АК (цвет по согласованию)	м2 кг кг	250,0 3,0 50,0	подрядчик
5	Окраска стен водоэмульсионными составами по ГКЛ в пом. №№ 3-6 ÷ 3-10	м2	140,0					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	35,0	подрядчик
6	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных дверных и оконных откосов с расчисткой старой краски до 10%	м2	34,0					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	10,0	подрядчик
7	Окраска стен водоэмульсионными составами по по обоям	м2	175,0					краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	40,0	подрядчик
8	Шпатлёвка потолков	м2	15,0					шпатлёвка	кг	20,0	подрядчик
9	Грунтование потолков	м2	115,0					грунтовка акриловая	кг	20,0	подрядчик

10	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных потолков с расцветкой старой краски до 10%	м2	115,0						краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	30,0	подрядчик
11	Укладка линолеума со свариванием полотен в пом. №№ 3-1 ÷ 3-6	м2	185,0						линолеум типа "Таркет" класс 33, либо аналогичный	м2	195,0	подрядчик
12	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих в пом. №№ 3-1 ÷ 3-6	м.п.	130,6						плинтус ПВХ в комплекте	м.п.	135,0	подрядчик
13	Выравнивание пола палильными смесями в коридоре	м2	56,0						смеси типа "Ветонит" - 5мм, либо аналогичные	т	0,5	подрядчик
14	Устройство пола из керамогранитной плитки 40х40см в	м2	56,0						керамогранитная плитка	м2	58,0	подрядчик
15	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки (h=150мм)	м.п.	56,0						плитки керамогранитные	м2	8,5	подрядчик
16	Монтаж облицовки углов профмов из уголков ПВХ	м.п.	50,0						уголок ПВХ (25х25)	м.п.	50,0	подрядчик
17	Монтаж демонтированных мебельных досок	м.п.	65,0	мебельные доски	м	65,0	повт. исп.		алюминевый порог	м.п.	10,0	подрядчик
18	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	10,0						труба медная Ø22	м.п.	1,0	подрядчик
19	Монтаж трубопроводов отопления из медных труб диаметром 22мм (отводы) в пом. № 3-10	м.п.	1,0						фитинги медные	шт.	8,0	подрядчик
20	Устройство байпасов в пом. № 3-10	шт./м	1/0,5						труба медная Ø15	м.п.	0,5	подрядчик
21	Установка вентилей шаровых с накидной гайкой Ø25	шт.	2,0						вентиль шаровый Ø25 "американка"	шт.	2,0	подрядчик
22	Монтаж алюминиевого радиатора отопления (h=500) (10 секций) в пом. № 3-10	шт.	1,0						радиатор алюминиевый типа "РоялТермо Blnner Alum 500" 10 секций	шт.	1,0	подрядчик
23	Масляная окраска ранее окрашенных радиаторов и трубопроводов отопления с расцветкой старой краски до 10%	м2	50,0						краска для радиаторов	кг	25,0	подрядчик
24	Ремонт створок ПВХ окон с регулировкой в пом. №№ 3-1 ÷ 3-7	шт.	13,0						прибор запирания уплотнитель	шт.	13,0	подрядчик
25	Замена плиток подвесного потолка из плит "Армстронг" в пом. № 3-4	м2	34,5	плитки "Армстронг"	шт.	96,0	стр. мусор		плитки "Армстронг"	шт.	96,0	подрядчик
26	Замена светильников люминисцентных 600*600	шт.	54,0	светильник люминисцентный лампы люминисцентные	шт.	54,0	стр. мусор на склад		светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет, либо аналогичный	шт.	54,0	подрядчик
27	Установка дополнительных подвесов для крепления растровых светильников подвесного потолка "Армстронг" к перекрытию	шт.	108,0						подвесы подвесного потолка "Армстронг"	шт.	108,0	подрядчик
28	Монтаж светильников светодиодных на стены в коридоре	шт.	10,0						светильник светодиодный типа: 1200х75х25 мм - сталь, 36W, гарантия 5 лет	шт.	10,0	подрядчик
29	Замена выключателей двухклавишных	шт.	1,0	выключатель	шт.	1,0	стр. мусор		механизм двухмодульного одноклавишного выключателя 10AX, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	2	подрядчик
30	Замена розеток	шт.	1,0	розетка	шт.	1,0	стр. мусор		механизм двухмодульной электрической розетки 2К+3, нем. стандарт, пр-во Schneider Electric в кабель-канал 75*20	шт.	1,0	подрядчик
31	Замена дверных замков с ручками в дверях Санузлы 1, 2, 3 этажей	шт.	1,0	дверной замок	шт.	1,0	стр. мусор		дверной замок с ручками	шт.	1,0	подрядчик
Демонтажные работы												
1	Демонтаж плинтуса из керамогранитной плитки в тамбуре СУ 2 и 3го этажей	м.п.	25,0	керамогранит	м.п.	25,0	стр. мусор					подрядчик
2	Демонтаж кабель-каналов 20*16	м.п.	15,0	кабель-канал 20*16	м.п.	15,0	стр. мусор					подрядчик
3	Демонтаж выключателей	шт.	4,00	выключатель	шт.	4,00	стр. мусор					подрядчик
4	Демонтаж реечного потолка	шт.	22,50	реечный потолок	шт.	22,50	стр. мусор					подрядчик
5	Демонтаж потолка Армстронг	шт.	25,89	"Армстронг"	шт.	25,89	стр. мусор					подрядчик
6	Демонтаж точечных светильников	шт.	12,00	светильник люминисцентный	шт.	12,00	стр. мусор					подрядчик
7	Демонтаж керамической половой плитки	м2	49,80	керамическая плитка	м2	49,80	стр. мусор					подрядчик
8	Разборка подстилающих слоев из ц-п раствора толщ.30 мм	м2	49,80		т.	49,80	стр. мусор					подрядчик

9	Демонтаж стеновой керамической плитки	м2	176,00	керамическая плитка	м2	176,00	стр. мусор				подрядчик	
10	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром: 50 мм	м.п.	5,00	ПВХ трубы Ø50	м.п.	5,0	стр. мусор				подрядчик	
11	Разборка трубопроводов из ПВХ канализационных труб диаметром: 100 мм	м.п.	15,00	ПВХ трубы Ø100	м.п.	15,0	стр. мусор				подрядчик	
12	Демонтаж унитаза типа "Компакт"	шт.	6,00	унитаз типа "Компакт"	шт.	6,0	стр. мусор				подрядчик	
	Ремонтные работы											
1	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	м.п.	5,0						полипропиленовая труба Ø50мм в комплекте с фасонными изделиями	м.п.	5,0	подрядчик
2	Прокладка трубопроводов канализации из полипропиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	м.п.	15,0						полипропиленовая труба Ø110мм в комплекте с фасонными изделиями	м.п.	15,0	подрядчик
3	Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм	шт.	10,0						хомуты	шт.	10,0	подрядчик
4	Смена трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 20 мм (стойки)	м.п.	30,00	стальные трубы	м.п.	30,0	стр. мусор		труба медная Ø18мм фитинги медные крепёж	м.п. шт. шт.	30,0 16,0 6,0	подрядчик
5	Смена трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 15 мм (отводы)	м.п.	9,00	стальные трубы	м.п.	9,0	стр. мусор		труба медная Ø15мм фитинги медные крепёж	м.п. шт. шт.	9,0 16,0 6,0	подрядчик
6	Смена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 15 мм	шт.	18,00	вентиль Ø15 мм	шт.	18,0	стр. мусор		вентиль шаровый Ø15 типа "Valtec"	шт.	18,0	подрядчик
7	Смена вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм	шт.	4,0	вентиль Ø20 мм	шт.	4,0	стр. мусор		вентиль шаровый Ø20 типа "Valtec"	шт.	4,0	подрядчик
8	Смена гибких подводов	шт.	18,00	гибкая подводка	шт.	18,00	стр. мусор		гибкая подводка	шт.	18,00	подрядчик
9	Смена умывальника со смесителем и сифоном	шт.	6,0	умывальник со смесителем и сифоном	шт.	6,0	стр. мусор		умывальник с подиумом со смесителем и сифоном	шт.	6,0	подрядчик
10	Установка унитаза типа "Компакт"	шт.	6,0						унитаз типа "Компакт"	шт.	6,0	подрядчик
11	Установка фильтра грубой очистки	шт.	2,0						фильтр грубой очистки	шт.	2,0	подрядчик
12	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	м2	49,80						смесь типа "Ветонит"	т	0,45	подрядчик
13	Устройство пола из керамогранитной плитки	м2	49,80						керамогранитная плитка	м2	55,0	подрядчик
14	Ремонт штукатурки	м2	10,0						раствор штукатурный	м3	0,10	подрядчик
15	Шпателька	м2	176,00						шпателька	кг	250	подрядчик
16	Облицовка стен керамической плиткой	м2	176,00						керамическая плитка клей плиточный	м2 кг	180,0 500,0	подрядчик
17	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен и откосов	м2	10,50						краска ВД-АК	кг	2,5	подрядчик
18	Устройство реечного потолка	м2	22,50						реечный потолок в комплекте	м2	25,00	подрядчик
19	Установка электросветильников встраиваемых в реечный потолок	шт.	12,00						встраиваемый точечный эл. светильник со светодиодной лампой	шт.	12,00	подрядчик
20	Монтаж потолка "Армстронг"	шт.	25,89						потолок "Армстронг" в комплекте	шт.	25,89	подрядчик
21	Замена светильников люминесцентных 600*600	шт.	3,0	светильник люминесцентный лампы люминесцентные	шт. шт.	3,0 12,0	стр. мусор на склад		светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет, либо аналогичный	шт.	3,0	подрядчик
22	Монтаж кабеля ВВГ 3*1,5	м	10,0						кабель ВВГ 3*1,5 гофрированные трубы	м м	10,0 10,0	подрядчик
23	Установка выключателей	шт.	4,0						выключатель	шт.	4,0	подрядчик
24	Монтаж кабель-каналов 20*16	м пог	15,0						кабель-канал 20*12,5	м пог	15,0	подрядчик
25	Масляная окраска ранее окрашенных труб отопления с расчисткой старой краски до 30%	м2	5,0						краска масляная МА-15 белая	кг	0,25	подрядчик
28	Установка вентилятора осевого (Р = до 100Вт) в СУ	шт	3,0						вентилятора осевой	шт.	3	подрядчик

8	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных стен с расцветкой старой краски до 35%	м2	665,0							В/д, латексная (акриловая) краска	кг	150,0	подрядчик
9	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных потолков с расцветкой старой краски до 35%	м2	350,0							В/д, латексная (акриловая) краска	кг	90,0	подрядчик
10	Штукатурка дверных откосов	м2	15,0							штукатурка цементная	кг.	90,0	подрядчик
11	Окраска водоэмульсионными составами ранее окрашенных дверных и оконных откосов	м2	39,0							краски водоэмульсионные ВД-АК	кг	10,0	подрядчик
12	Выравнивание пола наливными смесями в пом. №№ 3, 6, 8, 10, 11, 12.	м2	112,0							смеси типа "Ветонит" - 5мм, либо аналогичные	т	1,0	подрядчик
13	Укладка линолеума в пом. №№ 3, 6, 8, 10, 11, 12.	м2	47,46	линолеум	м2	47,46			повт. исп. с 3го эт.				подрядчик
14	Укладка линолеума с классом пожарной безопасности КМ2 в пом. № 6, 8, 11	м2	64,54							линолеум типа "Синтерос Horizon " класс КМ2, либо аналогичный	м2	70,0	подрядчик
15	Монтаж алюминиевых порогов	м.п.	6,0							алюминевый порог	м.п.	6,0	подрядчик
16	Устройство плинтусов ПВХ: на винтах самонарезающих	м.п.	100,0							плинтус ПВХ в комплекте	м.п.	110,0	подрядчик
17	Установка выключателей	шт.	2,0							выключатель	шт.	2,0	подрядчик
18	Монтаж розеток	шт.	2,0							розетка	шт.	2,0	подрядчик
19	Замена светильников люминисцентных 600*600 в комнате водителей	шт.	4,0	светильник люминисцентный лампы люминисцентные	шт.	4,0	стр. мусор на склад	16,0		светильник светодиодный с драйвером в комплекте типа ГСО-0472 ГЕНСВЕТ гарантия 5 лет, либо аналогичный	шт.	4,0	подрядчик
20	Замена светильников	шт.	10,0	светильник	шт.	10,0	стр. мусор	10,0	повт. исп.				подрядчик
21	Монтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 32 мм от ввода в здание до узла ввода ХВ	м.п.	25,0	светильники с коридора 1 эт.						труба стальная Ø32мм крепёж	м.п. шт.	6,0	подрядчик
Наружные работы													
1	Замена шлабаума	шт.	1,0	шлабаум CAME	шт.	1,0	стр. мусор			шлабаум CAME GARD 2500 Combo комплект	шт.	1,0	подрядчик
2	Устройство трубчатых снегозадержателей на кровлю здания и кровлю пожарной лестницы	м.п.	35,0							трубчатые снегозадержатели	м.п.	35,0	подрядчик
3	Сварочные работы (сварка обрамляющего панлус уголка с закладной деталью)	шт.	1,0										подрядчик
4	Монтаж дополнительного бортового элемента на отражения пожарной лестницы из полосы 40*4мм	м.п.	50,0							листовой металл 40*4	м.п.	50,0	подрядчик
5	Замена светильников наружного освещения	шт.	1,0	прожектор светодиодный	шт.	1,0	стр. мусор			прожектор светодиодный типа FL-20-220 с закалённым термостойким стеклом	шт.	1,0	подрядчик
6	Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли	м2	500,0							огнезащитный состав "Пирилас"	кг	100,0	подрядчик
Прочие работы													
1	Ведение и предоставление заказчику Исполнительной документации при окончании ремонтных работ	шт.	1,0										подрядчик
2	Перенос мебели	шт.	200,0										подрядчик
3	Очистка помещений от строительного мусора с затариванием в мешки	тн	20,0										подрядчик
4	Погрузка строительного мусора в автосамосвалы и вывозка на расстояние до 15 км	тн	20,0										подрядчик

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова работ процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются мебель и иные загромождающие помещения предметы Стесненность 1,35 (коэффициент доплат к стоимости работ согласно общих частей СНиП)

Начальник ОКСиКР ООО "Иркутскэнергосбыт"  Н.В. Ополев